LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 04/2011

"PARA LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS"

ACLARACIÓN N°: 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley N° 2051/03 inciso "b", el Art. 40 del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y el Decreto N° 948/10, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes aclaraciones:

R=Respuesta

- **Ítem 01 – AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS (GERENCIA DE RR.HH.)**

CONSULTA: Indicar cuáles son blindex y las medidas de los mismos.

R: Todas las aberturas son de blindex y las medidas de los mismos. En la planilla se solicita abertura de vidrio templado, lo que indica que todas las aberturas exteriores son del mismo tipo y las dimensiones son de 2,00 x 1,00

CONSULTA: En la planilla figuran 3 puertas placas y en el plano 4, que cantidad hay q cotizar?.

R: Las puertas placa son las interiores las del baño (0,70 x 2,10) y oficina 0,80 x 2,10), la cuarta puerta que indica el plano es de vidrio templado (0,80 x 2,10).

CONSULTA: Las puertas dobles de que material son?.

R: Las aberturas dobles también son de vidrio templado como las ventanas exteriores.

CONSULTA: La aislación horizontal: la medida no corresponde.

R: Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA: La aislación techo: la medida no corresponde.

R: Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA: La pintura de paredes: la medida no corresponde.

R: Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA: Podrían proporcionar la planta de encofrado?.

R: La empresa contratista, será la encargada de realizar los cálculos de estructura y los mismos deberán ser aprobados por la Fiscalización.

CONSULTA: No existen las medidas y cantidades de zapatas.

R: La empresa contratista, será la encargada de realizar los cálculos de estructura y los mismos deberán ser aprobados por la Fiscalización.

- **Ítem 2 – REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE DEPOSITO DE MALETAS NO ACOMPAÑADAS**

CONSULTA: Donde se coloca la membrana asfáltica?

R: La membrana asfáltica se colocará por debajo de las chapas

CONSULTA: Cielorraso a la cal, que tipo es?

R: Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA: Sistema de adjudicación, es Ajuste Alzado o Precio Unitario?

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL – Unidad Operativa de Contrataciones – Lic. Francisco Cáceres – Jefe Dpto. de Licitaciones

R: Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Ítem 3 – COLOCACIÓN DE TECHO (CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO)**

CONSULTA: Casilla Obrador, figuran 3 unidades. Se podrá construir un solo obrador?

R: La construcción del obrador se podrá construir una sola casilla obrador

CONSULTA: Podrían proveer planos más legibles y en Autocad?

R: Los planos podrán ser retirados de la Oficina del Departamento de Licitaciones, ubicado en el Ministerio de Defensa Nacional – 3er. Piso.-

- **Ítem 4 – CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO (RESGUARDO E INSTALACIÓN DE TANQUE)**

CONSULTA: En la planilla figura "Provisión de tanque subterráneo de 20m3" en los ítems 10 y 11, y en el ítem 12 habla de instalación de un tanque de 20m3. Favor aclarar si se debe proveer 2 tanques e instalar uno solo o como debe ser?

R: Se deberá proveer un tanque de 20m3 incluye construcción, montaje y puesto en funcionamiento. Se trata de un solo tanque nuevo, el viejo será desechado.

- **Ítem 5 – COLOCACIÓN DE TECHO (CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO)**

CONSULTA: Podrían proveer planos más legibles y en Autocad?

R: Los planos podrán ser retirados de la Oficina del Departamento de Licitaciones, ubicado en el Ministerio de Defensa Nacional – 3er. Piso.-

- **Ítem 6 – CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO (RESGUARDO E INSTALACIÓN DE TANQUE)**

CONSULTA: Podrían proveer planos más legibles y en Autocad?

R: Los planos podrán ser retirados de la Oficina del Departamento de Licitaciones, ubicado en el Ministerio de Defensa Nacional – 3er. Piso

- **Ítem 7 – REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS**

CONSULTA: Podrían proveer planos más legibles y en Autocad?

R: Los planos podrán ser retirados de la Oficina del Departamento de Licitaciones, ubicado en el Ministerio de Defensa Nacional – 3er. Piso

- **Ítem 11 – REPARACIÓN DE TECHO DE CARGAS AÉREAS**

CONSULTA: Podrían proveer planos más legibles y en Autocad?

R: Los planos podrán ser retirados de la Oficina del Departamento de Licitaciones, ubicado en el Ministerio de Defensa Nacional – 3er. Piso

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Se remite la presente Adenda, que consta de 02 (dos) hojas como complemento del pliego de Bases y Condiciones la cual pasa a formar parte del mismo y deberá presentarse como contenido de la Oferta debidamente numerada y rubricada por el Representante de la firma oferente.

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones