ADENDA N° 01

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 31/2020 "DESGUACE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO M1, M2 Y M3" ID N° 381.796

Asunción, 20 de noviembre de 2020

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 31/2020 "DESGUACE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO M1, M2 Y M3" ID N° 381.796**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones a las bases y condiciones de la contratación:

MODIFICACIÓN N° 1

SE MODIFICA LA HORA DE ENTREGA Y LA HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

MODIFICACIÓN N° 2

EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, SE MODIFICA EL PUNTO 3" PLAN DE ENTREGA (SERVICIOS)"

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Trabajos preliminares, instalación de obradores y oficinas móviles, cabinas sanitarias, instalaciones eléctricas, delimitación de áreas. Servicio de seguridad industrial en obra. Tanques M1/ M2/ M3.	Global	1	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 15 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
2	Corte con oxi-acetileno (previo amarre/ sujeción), desmontaje y retiro de chapas del techo c/ sus accesorios, venteo atmosférico, manhole, boca de sondeo. Tanque M1.	Kg.	6304	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
3	Sujeción por medio de tensores, soportes y apuntalamiento, de las paredes del tanque, una vez liberada de las chapas del techo, asegurando su estabilidad y firmeza en toda su circunferencia y ante circunstancias climáticas adversas (considerar vientos de hasta 130 km/h), para evitar su colapso. Tanque M1.	Global	1	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato

ADENDA N° 01

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 31/2020 "DESGUACE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO M1, M2 Y M3" ID N° 381.796

4	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas de la envolvente del tanque y de los accesorios del mismo, escalera, cañerías, manhole, puerta de limpieza, conexiones de entrada y salida de productos, válvulas, nozzles de conexión. Tanque M1.	Kg.	18092	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
5	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas del piso. Tanque M1.	Kg.	10401	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
6	Limpieza final del sitio de obra, disposición de residuos, retiro de instalaciones temporarias. Tanque M1.	Global	1	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
7	Corte con oxi-acetileno (previo amarre/ sujeción), desmontaje y retiro de chapas del techo c/ sus accesorios, venteo atmosférico, manhole, boca de sondeo. Tanque M2.	Kg.	6304	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
8	Sujeción por medio de tensores, soportes y apuntalamiento, de las paredes del tanque, una vez liberada de las chapas del techo, asegurando su estabilidad y firmeza en toda su circunferencia y ante circunstancias climáticas adversas (considerar vientos de hasta 130 km/h), para evitar su colapso. Tanque M2.	Global	1	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
9	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas de la envolvente del tanque y de los accesorios del mismo, escalera, cañerías, manhole, puerta de limpieza, conexiones de entrada y salida de productos, válvulas, nozzles de conexión. Tanque M2.	Kg.	18092	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
10	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas del piso. Tanque M2.	Kg.	10401	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
11	Limpieza final del sitio de obra, disposición de residuos, retiro de instalaciones temporarias. Tanque M2.	Global	1	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de

ADENDA N° 01

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 31/2020 "DESGUACE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO M1, M2 Y M3" ID N° 381.796

				sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	servicio emitida por el Administrador del Contrato
12	Corte con oxi-acetileno (previo amarre/ sujeción), desmontaje y retiro de chapas del techo c/ sus accesorios, venteo atmosférico, manhole, boca de sondeo. Tanque M3.	Kg.	6304	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
13	Sujeción por medio de tensores, soportes y apuntalamiento, de las paredes del tanque, una vez liberada de las chapas del techo, asegurando su estabilidad y firmeza en toda su circunferencia y ante circunstancias climáticas adversas (considerar vientos de hasta 130 km/h), para evitar su colapso. Tanque M3.	Global	1	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
14	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas de la envolvente del tanque y de los accesorios del mismo, escalera, cañerías, manhole, puerta de limpieza, conexiones de entrada y salida de productos, válvulas, nozzles de conexión. Tanque M3.	Kg.	18092	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
15	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas del piso. Tanque M3.	Kg.	10401	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato
16	Limpieza final del sitio de obra, disposición de residuos, retiro de instalaciones temporarias. Tanque M3.	Global	1	Planta de Petropar en la ciudad de Mauricio José Troche-Guairá, sito sobre la Ruta Juan Ramón Chávez	Dentro de los 45 días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por el Administrador del Contrato

<u>OBSERVACIÓN:</u> LOS DEMAS PUNTOS DE LAS BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Abg. Rodrigo Irala
Director
Dirección Operativa De Contrataciones