MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
TRECIENTOS CUATRO AÑOS DE VILLA CURUGUATY
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú - Paraguay

Villa Curuguaty, 15 de marzo del 2020.

ADENDA N°01

REF.: "REPARACION DE 2 AULAS EN LA ESC BAS N° 2489 PROF BENEFRIDA T DE BECKER - COLONIA FORTUNA ID. PORTAL N°394.697.

SRES. POTENCIALES OFERENTES.

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Villa Curuguaty, emite la presente Adenda, a los efectos de modificar parcialmente el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia en los siguientes puntos:

1- SE MODIFICA VIA SICP LA FECHA TOPE DE PRESENTACION Y PARA LA APERTURA DE OFERTAS.

2- ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERALES 16, 17, 18, 19, 20, 21 (INSTALACION ELECTRICA) QUEDAN REDACTADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Tablero General con Caja de llaves metálicas para los interruptores Termo magnéticos, y Caja metálica para las cajas de ventiladores de techo.

Artefactos de iluminación

Los artefactos serán de lámpara de bajo consumo con sus respectivas portas lámparas. Para la iluminación interior deberá ser montado en forma colgante, fijados con soporte. Para el exterior serán adosados a la pared, la altura de montaje será sobre el dintel o a criterio de la Fiscalización de obra.

Interruptores y tomacorrientes

Serán de primera línea, con capacidad para 10 A 250 V, la altura de montaje de los interruptores o tomacorrientes será: Altura media: 1,20 m. Altura baja: 0,40 m. El tipo y marca de los mismos, deberán ser aprobados por la fiscalización Los tomacorrientes polarizados deberán ser conectados a tierra con cable de la misma sección del neutro

Cables

Serán de cobre multifilar, con aislación de PVC para 600 V

Ventiladores de techo

El contratista adjudicado deberá proceder al desmontaje del ventilador existente para la realización de los trabajos de reparación de techos, una vez concluidas las reparaciones deberá proceder al montaje en el lugar original, con su correspondiente alimentación de corriente eléctrica

Descripción de los trabajos a ser ejecutados: Para la ejecución de la instalación eléctrica de las construcciones nuevas o ampliaciones, se harán respetando los proyectos ejecutivos. Los cables de alimentación a emplearse serán de sección no menor a 4 mm2. para los troncos, y de 2 mm2. para los ramales. Cada circuito monofásico contará con cable de neutro independiente y de la misma sección de la fase. No se admitirá la colocación de electroductos y/o cables inapropiados o de menor sección a lo indicado. Para el alojamiento de los electroductos en la pared, el picado será lo necesariamente profundo y la fijación se hará con calces laterales, evitando el aplastamiento o daños del mismo. No se admitirá en ningún caso

Los demás datos del PBC y los documentos subidos al SICP se mantienen sin alteraciones o modificaciones.

Sin otro particular. ATTE.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C

LUIS ESTEBAN ROJAS ALVAREZ
Encargado de la UOC