REPÚBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SENATUR" – ID N° 367.312

Asunción, 22 de agosto de 2019

ADENDA Nº 05

En referencia a la **LCO Nº 16/2019 – *"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA SENATUR"* - ID Nº 367.312,** se emite la Adenda 05, por la cual se realizan las siguientes modificaciones en el SICP y en el Pliego de Bases y Condiciones:

SE MODIFICA EN EL SICP Y EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

LOTE 2: Arreglos Generales de la Oficina de las Misiones Jesuíticas Trinidad del Paraná.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

N°	Rubros - MATERIAL CON MANO DE OBRA	Cant.	Unid.
	TRABAJOS VARIOS		
1	REMOCION DE PISOS Y AZULEJOS CERAMICO	10	mt2
2	REMOCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	1	GL
3	REMOCION DE PISO DE PIEDRA DE PASILLO	18	MT2
4	DEMOLICIÓN DE MURO Y CIMIENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	22	MT2
5	RETIRO DE PISO DE LADRILLO (LADO DEL VECINO)	13	MT2
6	REMOCION DE CANALETAS	80	ml
	INSTALACION SANITARIA		
7	EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE Cámara Séptica de 2,40x1.6 H=2.5 m. de ladrillo	1	UN
8	CONSTRUCCION DE Pozo Ciego (Diámetro=1.50 m y h=3.00 m)	1	UN
9	CONEXIÓN Y DESAGUE DE SANITARIOS Y COCINA A LA CAMARA	1	gl
10	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO	1	UN
11	PROVISION Y COLOCACION (inodoro con cisterna alta color blanco)	1	unid.
12	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO	1	UN
13	TAPA DE MELAMINA BLANCA CUBRE CISTERNA	1	unid:
14	PROVISION Y COLOCACION DE DESENGRASADOR	1	un
15	PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLADORA AGUA FRIA CALIENTE	1	un
16	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE	12	ml
17	REGISTROS DE DESAGÜE DE 50X50 PROF: 0.50 M.	1	UN
18	INST. CLOACAL REGISTRO 0,60 X 0,60 M	3	UN
19	READECUACION DE CAÑERIA CLOACAL	22	ML
20	READECUACION DE REGISTROS CLOACALES EXISTENTES	6	UN
21	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS (tipo FLOAT de 4 mm) 1,20x0,80	1	unid

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO ASUNCIÓN

Lic. Justo Valdéz, Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría Nacional de Turismo

22	DESAGUE PLUVIAL CON CAÑOS PVC 150 mm	30	ML
23	READECUACION DE REGISTRO PLUVIAL EXISTENTE	5	UN
24	PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA DE CHAPA Nº 26	80	Ml
	ALBAÑILERIA		
25	PISO DE PIEDRA ARENISCA EN PASILLO	18	MT2
26	REPARACIÓN GENERAL DE TECHO EN SALA DE EXPOSICIÓN, DE AUDIO-VISUALES Y JEFATURA (SACAR LAS TEJAS, COLOCAR MEMBRANA SOBRE LOS TEJUELONES, RECOLOCAR LAS TEJAS EXISTENTE -PREVIA LIMPIEZA Y PINTURA CON SILICONA-)	418	MT2
27	CAMBIO DE PISO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COCINAS, DEPÓSITOS Y ABRIR UN VANO CON PROVISIÓN DE PUERTA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA.	65	MT2
28	BASE Y PILARES DE H° A°	5	mt3
29	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	4	mt3
30	AISLACIÓN HIDRÓFUGA CON MORTERO + ADITIVO Y LUEGO PINTURA ASFÁLTICA EN TRES CARAS	4	mt2
31	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0,15 DE ESPESOR	35	MT2
32	REVOQUE DE FUNDACIÓN DEL LADO DE LA MEDIANERA Y DE MURO RECONSTRUIDO	65	MT2
33	REVOQUE DE FUNDACIÓN DEL LADO DE LA MEDIANERA Y READECUACIÓN DE REVOQUE EXISTENTE	45	MT2
34	SUB-MURACIÓN DE CIMIENTO DE PIEDRA EXISTENTE - INCLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE TIERRA	15	MT2
35	REPOSICIÓN DE PISO DE LADRILLO - SIMILAR AL EXISTENTE	13	MT2
36	ENVARILLADO EN "Z" EN APARICIONES DE FISURAS	30	ML
37	PROVISION Y COLOCACION DE PISOS AZULEJOS	10	mt2
38	REMOCION DE MESADA DE MADERA EN MAL ESTADO	1	un
39	CONSTRUCCION DE MESADA DE MAMPOSTERIA, 3,00X0,60 H= 1,15	6	mt2
40	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJOS, COLOR BLANCO,	6	mt2
41	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA LOS TRACTORES, INCLUIDO PORTÓN Y PUERTA DE ACCESO LATERAL. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA, MAMPOSTERIA DE ELEVACION, ENVARILLADO INFERIOR DE FE 8", MAMPOSTERTIA DE ELEVACION, LADRILLO COMUN, REVOQUE A DOS MANOS, ENVARILLADO SUPERIOR FE 8", TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES, CON TIRANTES DE MADERA A UNA CAIDA, PUERTA DE 2,00 X 2,50, CON PORTON DE METAL VASCULANTE, MOTOR EN MARCHA. Y UNA PUERTA LATERAL DE 0.80X2.10 MTS	22	MT2
	PINTURAS		
42	PINTURA INTERIOR DE PAREDES EN LA SALA DE AUDIO - VISUALES (TONOS PASTELES A ELEGIR).	180	MT2
43	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ACRILICA DE LA EDIFICACIÓN	810	mt2
44	PINTURA EXTERIOR ACRÍLICA DE PAREDES (SECTOR DE SALA DE AUDIO VISUAL)	70	MT2
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	Mantenimiento General eléctrico de toda la instalación interna y externa de la edificación.		
45	DOS (2) LÍNEAS CON CABLE DE 4 MM (40 MT), EMBUTIDA, CON SUS RESPECTIVAS LLAVES TM (3)	1	Gl
46	PROVISION E INSTALACION DE APLIQUES CON SISTEMA LED	10	UNID.
47	PANEL DE ADOSAR SISTEMA LED DE 24W	20	UN
48	ILUMINCACION TIPO ALUMBRADO CON LAMPARA DE 85 W	5	un

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO ASUNCION

LIC. JUSTO VALDEZ RAMOA, Director
Unidad Operativa de Contrataciones
SENATUR