UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
575478/80
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061)
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

ADENDA N° 01/2011

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL, PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA UNE, ID N° 212885, EXPEDIENTE 341007, CONVOCADO POR EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.-

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, inserta en su llamado las siguientes aclaraciones y modificaciones en bases a consultas realizadas por los oferentes:

Reformulaciones 1:

CONSULTA N° 1
Aclaración referente a la presentación de Patente Municipal, considerando que la empresa cuenta con Patente Municipal de Asunción.

RESPUESTA
La PATENTE MUNICIPAL presentada por los oferentes deberá ser del municipio en donde posee su domicilio legal y deberá estar al día (1er. Semestre).

CONSULTA N° 2
Existe plano de detalle de estructura de hormigón armado?, caso afirmativo solicitamos sea proveído para su estudio y cotización. Caso contrario consultamos si el oferente realizará su propio cálculo de hormigón armado para su cotización y posterior construcción.

RESPUESTA
No se cuenta con plano de estructura de Ho.Ao. Se deberá respetar el esquema arquitectónico y el cálculo estructural deberá ser proveído o realizado por la empresa contratista y presentado a la fiscalización para su aprobación y posterior ejecución. Aclaramos que el consumo de hierro no podrá ser menor a 90 (noventa) Kilogramo por m3 y el consumo de cemento inferior a 310 (trescientos diez) Kilogramos por m3 para hormigón cargado In Situ ó Fck 180 Kgr/cm2 para hormigón elaborado. Se deberán sacar probetas para ensayo de compresión simple por lo menos 2 (dos) por cada día en que se realice el cargamento, también ensayo de asentamiento para cada cargamento (máximo permitido 9 cm.) Todos los elementos deberán ser proveídos por la contratista. Estos datos se deberán tener en cuenta para la confección de la planilla de análisis de costo por rubro detallado.

CONSULTA N° 3
Existe plano de detalle de estructura metálica?, caso afirmativo solicitamos sea proveído para su estudio y cotización. Caso contrario consultamos si el oferente realizará su propio cálculo de hormigón armado para su cotización y posterior construcción. Si es el oferente el que debe realizar el cálculo sírvase indicar:

- Tipo de chapa de cobertura y espesor de la misma (sinusoidal N° 27, 28, etc.);
- Modulación de las cabriadas;
- Separación de las cabriadas;
- Separación de las correas;
- Espesor de las chapas de correas;
- Se puede apoyar las correas sobre mampostería divisoria de aulas?

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO
Secretaría U.O.C.
Rectorado U.N.E.

RESPUESTA
Si, se cuenta con él cálculo y el plano que será levantado al portal de contrataciones para que este a disposición de todos los oferentes. También se puede pasar por la oficina de la UOC en el Rectorado de la UNE, sito en el Km 8 lado Acaray – Barrio San Juaa – Campus Universitario para retirar una copia del mismo.

- La chapa será trapezoidal tipo zincalum No. 26.
- Modulación de las cabriadas se deberá respetar el esquema arquitectónico.
- Separación de las correas 1.25 metros como máximo.
- Espesor de las correas 2.5 milimetros
- Las correas deberán apoyar sobre estructura metálica, y deberán estar soldadas eléctricamente.

CONSULTA N° 4
Cuál es la dimensión de los pilares metálicos a efectos arquitectónicos?
Llevará el techo algún tipo de aislación térmica, caso positivo definir especificaciones de la misma;

RESPUESTA

- Las dimensiones de los pilares serán de 15 x 50 cm.
- Aislación térmica no está previsto.

CONSULTA N° 5
En los corredores y pasillos no lleva cielorraso de PVC?

RESPUESTA
El cielorraso solo está previsto en las aulas.

CONSULTA N° 6
Trabajos preliminares, que abarca? - dimensiones del obrador.

RESPUESTA
Los Trabajos preliminares abarca todos los trabajos necesarios para dejar en condiciones el sitio de implantación de la obra (destronque, desraizado de árboles y plantas afectadas por la obra, traslado de columnas y alumbrados públicos afectados, etc.)
El obrador deberá contar con una dimensión mínima de 30 (treinta) m2, el cual deberá contar con una oficina acondicionada para la fiscalización (iluminación, climatización, escritorio y sillas), tipo de material a elección.
El vallado deberá tener una altura mínima de 1.70 metros y cubrir todo el perímetro y la zona de acopio de materiales así como todo lo concerniente a la obra. (Vestuario, sanitarios, etc.)

CONSULTA N° 7
El Análisis de costo unitario por rubro, es sustancial?

RESPUESTA
Por considerarse un requisito adicional para los criterios de calificación es considerado sustancial. La planilla que se debe completar es la que se detalla más abajo, en donde también se debe detallar los porcentajes utilizados en los ítems 2,3,4.

Reformulaciones 2:

Sección III. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 30.2)

Criterios de Calificación.

C. Requerimientos adicionales

EL Oferente deberá incluir en su oferta lo siguiente:

a. Una planilla donde indicará la composición porcentual de su oferta. Esta composición podrá ser aplicada a cada rubro y a la oferta total. La planilla deberá ajustarse al siguiente formato.

Formulario de estructura de costos de rubros ofertados

Planilla de análisis de costo unitario por rubro				
RUBRO:				
Fecha:				
Equipo	**Costo Unitario**	**Cantidad**	**Costo Horario**	
(A) Total				
Mano de Obra Complementaria	**Cantidad**	**Salario Base**	**Costo Horario**	
Oficiales				
Ayudantes				
(B) Total				
Costo Total (A+B)				
(C) Rendimiento Equipo				
(D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B) / (C)=(D)				
Materiales	**Unidad**	**Costo**	**Consumo**	**Costo Total**
(E) Total				
Transporte	**D.M.T.**	**Costo**	**Consumo**	**Costo Horario**
(F) Total				
1) Costo Directo: (D) + (E) + (F)				
2) Costos Generales sobre Costo Directo Total				
3) Costos Financieros sobre Costo Directo Total				
4) Beneficios sobre Costo Directo Total				
5) Costo Unitario 1)+2)+3)+4)				
6) I.V.A. s/ Costo Unitario				
7) Precio Oferta 5)+6) Gs/Unid.				
Observaciones:				
Oferta		Gs.		

b- Un cronograma fisico financiero propuesto por el oferente para la ejecución de los trabajos, en el cual se indicarán los tiempos de ejecución, en días, para cada rubro, así como los personales asignados a cada tarea en número y clase. Se utilizará el diagrama de barras de Gantt, y se identificará el camino crítico

Observación.
La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la información suministrada por el Oferente.