Municipalidad de Itanará
Unidad Operativa de Contratación

ADENDA N° 01/2017

SEÑORES OFERENTES:
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA CARTA DE INVITACIÓN
REFERENCIA: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 16/2017 CONSTRUCCION DE PORTICOS DE ENTRADA AL MUNICIPIO" ID N° 324.179

DONDE DICE: 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se adjunta SICP.

DEBE DECIR: 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE LA CIUDAD

1.- OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar los servicios de: "Construcción de Construccion de Pórtico de Acceso de la Ciudad, en el Casco Urbano; Distrito de Itanará, Departamento de Canindeyú."

La ejecución de la obra se hará de acuerdo, a los planos y detalles arquitectónicos, esquemas y detalles de instalaciones y a las instrucciones de los Fiscales de obra.

2- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, estará perfectamente informado del lugar del emplazamiento de la obra, y de otros datos que puedan influir en la marcha del trabajo.

Es imprescindible la visita del oferente a la obra, que se efectuará en fecha y hora a confirmarse en el Pliego de Bases y Condiciones, en ella se podrán aclarar ciertas dudas o informaciones necesarias para la ejecución de la obra.

En la obra, el Contratista debe contar con los siguientes documentos:

- Una copia de estas Especificaciones.
- Una copia de todos los planos y detalles referente a la construcción.
- El cronograma de Obras.

El contratista llevara un libro de obra, en el cual se anotaran diariamente el avance de los trabajos, incidencias ocurridas, indicaciones, aprobaciones o rechazos y cualquier otro tipo de comentario técnico o administrativo, vinculado al desarrollo de los trabajos que juzguen convenientemente consignar al contratista o al fiscal de Obra

3- CRONOGRAMA DE OBRAS

La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo con el cronograma físico que acompaña a la oferta, no siendo posible alterarlos, salvo causas especiales de fuerza mayor, que se comunicarán a la fiscalización, con la debida anticipación, y si ésta acepta, podrá ser modificada.

4- MATERIALES

Los materiales que serán utilizados por el Contratista, deberán ser de primera calidad, nuevos y de primer uso y se ajustarán estrictamente a las especificaciones técnicas.
Previamente a su colocación en obra, los materiales deberán ser aprobados por los Fiscales.

5.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS

1.- CONTRUCCION DE DADOS DE HORMIGON CICLOPEDO

Se realizara según el proceso constructivo según las normas del INTN, controlando la calidad de los materiales y que no contengan impurezas y la correcta mescla de los materiales y su aplicación.
El dosaje del Hormigon será de 1:3:4 acompañado de piedra bruta en un 30 %.

Forma de Pago
La misma se medirá y pagará por unidad, incluyendo mano de obra.

2. REVOQUE
Se ejecutara según las normas constructivas, será de 1.5 cm de espesor y su dosaje será de 1:4 :**16.**

Forma de Pago
La misma se medirá y pagará por metro cuadrado, incluyendo material y mano de obra.

3 . - COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA DEL TOTEN

Se construirá según los procedimientos construcción de herrería y su ejecución dando la correcta aplicación para dar seguridad a la estructura, se fijara con bulones de según las características de seguridad de la estructura.
La estructura será fabricada con ángulo de hierro de 2"x 3/16 para las patas principales, y llevaran cuatro unidades, las mismas serán unidas con ángulo de 1"x 3/16 en forma reticulada, en la base de sujeción será de ángulo de 1 1/2" x 3/16.
Tendrá una base de pintura anti-oxida y luego una pintura sintética de terminación.

Forma de Pago
La misma se medirá y pagará por el total, incluyendo material y mano de obra.

4 – REVESTIMIENTO EN ACM COLOR DEFINIDO POR EL CONTRATANTE

Se fijara según las normas técnicas de construcción del material, se utilizaran tornillos galvanizados y la terminación en aluminio del mismo color.
Se espesor será de 4 mm y de acero espejado con color, su fijación serán con tornillos auto taladrantes de aluminio y silicona de adherencia para ACM.
Serán colocados de tal manera a que las juntas no sean vistas y los las esquinas dobladas.

Forma de Pago
La misma se medirá y pagará por metro cuadrado, incluyendo material y mano de obra.

5.- LIMPIEZA FINAL

Consistirá en la remoción de escombros o cualquier otro tipo de residuos, afectados por las obras,.

Pago
Será pagada conforme al precio unitario contractual del ítem **"Limpieza final"**, luego de aprobada la medición según el párrafo anterior.

Itanará, 26 de julio de 2017

Atte.

MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
Dpto. de Caaguazú

Cristian Daniel González Duarte
Responsable de la UOC