Especificaciones técnicas del proceso de CONTRATACION DIRECTA N° 12/2022 CON ID N°415337- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - CLUB 4 DE OCTUBRE

1. Especificaciones Técnicas

Referencia: ESPECIFICACIONES TECNICAS *SANITARIOS*

- Estas Especificaciones son **generales** y contemplan la totalidad de rubros de las obras de referencia que encara el Ministerio de Educación y Ciencias.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
- Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, equipos y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.
- EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.
- EL CONTRATISTA, se encargara de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como así también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de obras

- A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas, que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

Laura María Cabrera Samudio
Encargada de U. O. C.

- En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	cantidad
1	Cerco perimetral	Cerco perimetral con estructura de caño negro pintado de diámetro 2" y espesor de paredes de 2mm, con alambre tejido. Altura general de 2.50 m según detalle y detrás de los arcos con altura de 5mts, con contravientos. Bases de hormigón ciclópeo de los caños estructurales. Incluye dos portones, uno peatonal y otro vehicular.-	1.150 metros lineal

Laura María Cabrera Samudio
Encargada de U. O. C.