ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESCUELA RICARDO MENDEZ GONCALVES

1 - DEMOLICION: Se trata de retirar en su totalidad el techo existente sobre las aulas, y colocar nuevos, los tejuelones y tejas se deberá separar los que podrán re utilizarse y desechar las deterioradas. También se deberán remover las baldosas del piso y limpiar bien la superficie.

3 - TECHO: Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser, vigas de hormigón, tejas españolas sobre tejuelones, canaletas de desagüe, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación. Todas las dimensiones se indican en el proyecto. La pendiente será del 30%.

Sera de teja sobre tejuelon y maderamen. Una vez concluida se deberá pintar toda la superficie.

4 – PINTURA: Se deberá limpiar toda la superficie a pintar , como asi también, reparar grietas, dejar en condiciones los deterioros y luego pintar con pintura acrílica semi brillo, cuyo color definir con el fiscal de obras.

6 – PISOS: Se deberá retirar las baldosas existentes, dejar la superficie homogénea, en nivel, sobre el cual se deberá colocar las cerámicas nuevas, en el área del hall de acceso realizar antes el desague pluvial correspondiente con terminación de rejillas metálicas.

7 - POZO ABSORVENTE: Se detalla en la planta técnica las dimensiones correspondientes.

Arq. Porfiria A. Fariña B.
MOPC: 1657
CSJ: 3421
RUC:1088622-2

ARQ. PORFIRIA FARIÑA
REG 1657