MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

Secretaría Administrativa y Financiera

Unidad Operativa de Contrataciones

Corpus Christi, 24 de Agosto de 2021.

Señor:
Abg. Pablo Fernando Seitz
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al llamado ID 401.122. **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALE AMAMBAY E/ CALLE CHACO Y CALLE EMILIANO R. FERNÁNDEZ, en donde se han observado varios `puntos,**

Se han subsanados las observaciones hechas por el técnico verificador, con relación al último punto del historial de precio referencial, el número de Ítem debería ser 12 y no 10 del contrato ID 371.601.
Adjunto planilla del contrato.

Nº	DESCRIPCION			UNITARIO	TOTAL
1	Marcación y replanteo	m2	920,00	700	644.000
2	Cartel de Obra 1,50x1,00 m c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	800.000	800.000
3	Excavación para caja hasta esp. 50 cm	m2	920,00	6.500	5.980.000
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	759,00	6.000	4.554.000
5	Pavimento tipo empedrado	m2	759,00	48.000	36.432.000
6	Triturada de 6º	m2	759,00	6.500	4.933.500
7	Compactación mecánica	m2	759,00	4.500	3.415.500
8	Baden y Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	34,00	800.000	27.200.000
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	ml	230,00	26.000	5.980.000
10	Muro de contencion de P.B.C a una cara a la vista	m3	93,00	450.000	41.850.000
11	baranda de caños de 2" pared 2,00mm	ML	20,00	350.000	7.000.000
12	Relleno para soporte de cordones	m3	32,00	21.000	672.000
13	Limpieza final	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C