ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 583/2010

"Adecuación de Líneas en Media Tensión Alimentadoras CAE3-CAE4-CAE5 y PAR 4, con provisión parcial de materiales, en los Departamentos de Cordillera y Paraguarí"

ADENDA Nº 1

Asunción, 11 de Noviembre de 2010

Señores:

Con relación a la Licitación Pública de referencia rogamos tener en cuenta para la presentación de sus ofertas lo siguiente:

- Sustituir la Hoja 4/4 por la Hoja 4/4 en Rev.1, adjunta.

Atentamente,

ANDE

A	PLANILLA DE OBRA	: MATERIALES A SER PROVEÍDOS	G.T.
N	OBRAS	: ACOPLE DE LAS LINEAS ALIMENTADORAS EN MEDIA TENSIÓN: 1) CAE 4 con CAE 5 2) CAE 3 con CAE 5 - 3) Trifasicación PAR4 - 4) Trifasicación CAE 4	S.G.D.
D	TRAMOS	: 1) Tte. GONZÁLEZ - CAPELLANÍA - TACUARY - VALLE I - SAN ROQUE - 2) CÑIA. JHUGUA POI (CARAGUATAY) - 3) CORDILLERITA Y NARANJO - 4) RIO NEGRO	
E	DEPARTAMENTOS	: CORDILLERA Y PRAGUARI	REV: 1 / D.P.D.

Item	Descripción	Un.	Cantidad	Costos Unitarios IVA incluído N°	Costos Unitarios IVA incluído LETRAS	TOTAL G. (IVA Incluído)
1	Abrazadera tipo AC 2-125 mm Hierro Galvanizado.	un.	1.054			
2	Abrazadera p/ poste de Hº Aº AH-A-AR	un.	313			
3	Abrazadera p/ poste de Hº Aº AH-A-CR	un.	552			
4	Abrazadera p/ poste de Hº Aº AH-A-CN	un.	816			
5	Alambre preformado de retención para cable de 35 mm²	un.	416			
6	Alambre preformado de retención para cable de 70 mm²	un.	201			
7	Alambre preformado de tope para cable de 35 mm²	un.	663			
8	Alambre preformado de tope para cable de 70 mm²	un.	528			
9	Alambre preformado lateral doble para cable de 35 mm²	un.	288			
10	Alambre preformado lateral doble para cable de 70 mm²	un.	237			
11	Alambre preformado para aislador tipo roldana 35 mm²	un.	1.665			
12	Armadura vertical tipo AR 44 para BT	un.	457			
13	Armadura vertical tipo AR 22 para BT	un.	199			
14	Bulón Cabeza Hexagonal con tuerca y arandela 1/2"x 2 1/2"	un.	1.222			
15	Bulón Cabeza Hexagonal con tuerca y arandela 1/2"x 3"	un.	1.727			
16	Bulón Cabeza Hexagonal con tuerca y arandela 1/2"x 4 1/2"	un.	1.501			
17	Bulón Cabeza Hexagonal con tuerca y arandela 5/8"x 7"	un.	630			
18	Bulón Cabeza Hexagonal con tuerca y arandela 5/8"x 9"	un.	409			
19	Cable desnudo Aa. de 35 mm2	m.	102.600			
20	Conector a compresión Al/Cu 35/70 - 35/70 mm²	un.	266			
21	Conector a compresión AL/CU 70/85 - 70/85 mm2	un.	132			
22	Conector a compresión AL/CU 16/35 - 35/16 mm2	un.	334			
23	Conector a compresión AL/CU 16/35 - 2/8 mm2	un.	1.076			
24	Cruceta de madera 3"x4"x2,40 m . Para M.T:	un.	736			
25	Mano francesa para poste de Hº Aº M.T.	un.	1.490			
26	Perno recto para aislador M.T. 3/4" x 11"	un.	1.965			
27	Trueca ojal de 5/8"	un.	260			
28	Poste de palma de 7 m.	un.	204			
29	Poste de Hº Aº 12 m 500 kgf	un.	172			
30	Poste de Hº Aº 12 m 800 kgf	un.	15			
31	Poste de Hº Aº 12 m 200 kgf	un.	158			
32	Poste de Hº Aº 12 m 300 kgf	un.	116			
33	Poste de Hº Aº 9 m 150 kgf	un.	5			
34	Poste de Hº Aº 9 m 200 kgf	un.	6			
35	Poste de Hº Aº 7,5 m 150 kgf	un.	44			
	SUB TOTAL 4					
	TOTAL 1+2+3+4					

FECHA : FIRMA: Hoja : 4 / 4

OBSERVACIONES:

Las EETT de materiales, que forman parte de las documentaciones de la presente Contratación, deberán ser debidamente firmados por el oferente en prueba de conformidad y compromiso de que los materiales a ser proveídos cumplirán con las exigencias en ellas indicadas. La ANDE se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que no cumplan con las EETT, quedándose el contratista obligado a sustituirlos sin más tramites.