OBRA: Pavimentación con asfalto sobre empedrado (Provisión y Colocación)
PROPIETARIO: Municipalidad de Caacupé
DIRECCION: Padre Ayala Solis entre Alberdi y Boquerón - Caacupé

PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO

1 *BARRIO KENNEDY (Recorrido del Colectivo) - 5617,00 m2*

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	1.374,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	5.617,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	281,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	450,00		
6	Reparación de empedrado	m2	562,00		
7	Construcción de empedrado en bocacalle	m2	86,00		
8	Señalización Horizontal	m2	206,00		
	TOTAL				0

2 *ACCESO A LA PARROQUIA (Calles Alberdi y Curupayty) - 2361,00 m2*

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	606,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.361,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	118,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	189,00		
6	Reparación de empedrado	m2	100,00		
7	**Badén de hormigón (s/ Alberdi)**				
a	Base Telford (incluye excavación)	m3	7,20		
b	Hormigón fck 260 kg/m2 - esp.: 17 cm.	m3	4,10		
7	Señalización Horizontal	m2	72,00		
	TOTAL				0

3 *CALLE POZO DE LA VIRGEN (Tramo Carlos Morphi - Asunción) - 2656,00 m2*

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	664,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.656,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	133,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	213,00		
6	Reparación de empedrado	m2	266,00		
7	Señalización Horizontal	m2	83,00		
	TOTAL				0

4 *CALLE SIN NOMBRE (Tramo Int. Ortíz - Pozo de la Virgen) - 956,00 m2*

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	251,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	956,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	48,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	77,00		
6	Reparación de empedrado	m2	191,00		
7	Señalización Horizontal	m2	32,00		
	TOTAL				0

5 ***ACCESO A LA U.N.A. (Desde Gaudioso Núñez hasta el fin del empedrado) - 2885,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	768,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.885,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	145,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	231,00		
6	Reparación de empedrado	m2	186,00		
7	Señalización Horizontal	m2	66,00		
	TOTAL				0

6 ***CALLE ATANASIO CABAÑAS (Tramo Gaudioso Núñez hasta el Puesto de Salud) 6257,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	1.744,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	6.257,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	313,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	501,00		
6	Reparación de empedrado	m2	625,00		
7	Señalización Horizontal	m2	218,00		
	TOTAL				0

7 ***CALLE TENIENTE FARIÑA - 1898,00 m2 - (Tramo Ruta N° 2 - Intendente Ortíz)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Riego de liga RR-1C	lts	1.898,00		
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	95,00		
4	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	152,00		
5	Reparación de empedrado	m2	461,00		
6	Señalización Horizontal	m2	475,00		
	TOTAL				0

8 ***CALLE JUAN E. O' LEARY - 8303,00 m2 - (Tramo Variante Ruta N° 2 - Acceso a las Carmelitas)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	2.214,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	8.303,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	416,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	665,00		
6	Reparación de empedrado	m2	2.941,00		
7	Señalización Horizontal	m2	277,00		
	TOTAL				0

9 ***CALLE ACCESO A LAS CARMELITAS (Tramo Juan E. O´Leary - Convento) - 2400,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	600,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.400,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	120,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	192,00		
6	Señalización Horizontal	m2	75,00		
	TOTAL				0

10 ***CALLE MONTSERRAT S. DE BRAVARD*** ***- 2569,00 m2 - (Tramo Ruta N° 2 - 8 de diciembre)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	600,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	2.569,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	128,50		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	205,50		
6	Reparación de empedrado	m2	403,00		
7	Señalización Horizontal	m2	74,60		
	TOTAL				0

11 ***EL EDUCADOR*** ***(Tramo Ruta N° 2 - 8 de diciembre)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Limpieza	ml	430,00		
3	Riego de liga RR-1C	lts	1.759,00		
4	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	88,00		
5	Carpeta asfáltica (80 kg/m2)	tn	141,00		
6	Reparación de empedrado	m2	40,00		
7	Señalización Horizontal	m2	440,00		
	TOTAL				0

RESUMEN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Barrio Kennedy (recorrido del colectivo)	0
2	Calles de Acceso a la parroquia	0
3	Calle Pozo de la Virgen	0
4	Calle sin nombre (e/ Int. Ortiz y Pozo de la Virgen)	0
5	Acceso a la U.N.A.	0
6	Calle Manuel Atanasio Cabañas	0
7	Calle Tte. Fariña	0
8	Calle Juan E. O'Leary (camino a las Carmelitas)	0
9	Calle Acceso a las Carmelitas	0
10	Calle Montserrat Solé de Bravard	0
11	Calle El Educador	0
	TOTAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO	0

SON GUARANÍES:

OBRA: Pavimentación con asfalto sobre asfalto (Provisión y Colocación)
PROPIETARIO: Municipalidad de Caacupé
DIRECCION: Padre Ayala Solis entre Alberdi y Boquerón - Caacupé

PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE ASFALTO

1 ***CALLE DR. PINO (Tramo Del Maestro - Pozo de la Virgen) - 2371,00 m2***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00		-
2	Limpieza	ml	678,00		-
3	Piso de H° A°	m2	70,00		-
4	Cordón cuneta	ml	339,00		-
5	Riego de liga RR-1C	lts	1.001,00		-
6	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	110,00		-
7	Reparación de baches	tn	20,00		-
8	Señalización Horizontal	m2	87,00		-
	TOTAL				**0**

RESUMEN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE ASFALTO

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Calle Dr. Pino (Tramo Del Maestro - Pozo de la Virgen)	
	TOTAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO	**0**

SON GUARANÍES: