ADENDA N° 01/16

CD N° 02/ 16 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN COMUNITARIO SAN MIGUEL" - PAC ID Nº 306768

Municipalidad de Pirapó de conformidad a la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas y su reglamentación contenida en el decreto Nº 21.909/03, emite la presente ADENDA

PUNTO 1: ANEXO C - 1. SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

DONDE DICE:

CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras.El plazo para la ejecución de los trabajos es de 120 ciento veinte) días a partir del Acta de Orden de inicio. Observación: la entrega del Anticipo no está sujeta al inicio de las obras.

<u>DEBERÁ DECIR:</u>

CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras.El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 (noventa) días a partir del Acta de Orden de inicio. Observación: la entrega del Anticipo no está sujeta al inicio de las obras.

PUNTO 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS

DONDE DICE:

Sección V. Alcance de las Obras

DEBERÁ DECIR:

Sección III. Alcance de las Obras

PUNTO 3: SECCIÓN VI. FORMULARIOS- Formulario de Oferta y SECCIÓN V. MODELO DE CONTRATO – 10. Descripción de las obras

DONDE DICE:

Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
1	72131601-007	**CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN COMUNITARIO SAN MIGUEL**				
1		**Trabajos preliminares**				
1.1		Señalización	Gl	1,00		
1.2		Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Gl	1,00		
1.3		Limpieza y preparación de la zona de obra	m²	425		
1.4		Replanteo y Marcación	m²	425		
2		**Estructura de Tinglado**				
2.1		Estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas de Zinc onduladas N°26	m²	425		
3		**Trabajos de albañilería**				
3.1		Excavación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería de Nivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,20x0,15	ml	206,15		
3.2		Cargado de Columnas con H° y Encadenado superior	m³	25,42		
3.3		Contrapiso de Hormigón Armado. Acabado alisado de cemento tipo industrial con color	m²	367,5		
3.4		De 0,15 ladrillo hueco 6 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8)	m²	167		
3.5		Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16) Interior Sanitarios, columnas, base de nivelación	m²	215		
3.6		Carpeta para piso cerámico (1:0,5:6) e=2cm	m²	57,4		
3.7		Piso Cerámico PEI IV antideslizante. Incluye Zócalo	m²	57,4		
3.8		Revestimiento Cerámico PEI I	m²	120		
3.9		Ventana desplazable (en 3 módulos) de Cristal Templado de 8mm de color gris de 1,50x0,40	Un	4		
3.10		Marco de lapacho para hoja de 0,90, puerta tablero de 0,90x2,10, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz.	Un	2		

3.11		Marco de lapacho para hoja de 0,60, puerta placa de 0,60x1,80, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale" para baño y pasador. Pintado con barniz.	Un	11		
3.12		Pintura Acrílica lavable fosco (superficie revocada, columnas nuevas, existentes y base)	Gl	1		
3.13		Protección acrílico a ladrillo visto	Gl	1		
3.14		Cielorraso de PVC. Incluye cornisa	m²	57,4		
3.15		Cambiador de Bebé Rebatible de estructura metálica, con colchón	Gl	1		
4		**Instalación Eléctrica**				
4.1		Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x25mm².	Gl	1		
4.2		Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista	Gl	1		
4.3		Provisión y colocación de un Tablero Tipo DIN de 24 módulos con barra de tierra	Un	1		
4.4		Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal)	Un	2		
4.5		Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (3) y Tomas exterior (1), Ducha Eléctrica (4), Sanitarios (1), alumbrado Público (1)	Un	10		
4.6		Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 105W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana	Un	14		
4.7		Alumbrado Público completo con lámpara bajo consumo de 105W con fotocélula c/u.	Un	5		
5		**Instalación Sanitaria**				
5.1		Instalación de agua corriente en Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) Minguitorio	GL	1		
5.2		Desagüe cloacal de Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	GL	1		
5.3		Lavatorio de embutir Ø 30 cms.	Un	7		
5.4		Inodoro Blanco suspensa con tapa y kit de fijación	Un	7		
5.5		Válvula de descarga con tapa cromada	Un	7		
5.6		Mesada de Granito	m²	5		
5.7		Minguitorio alargado	Un	4		
5.8		Ducha eléctrica con brazo de metal	Un	4		
5.9		Canilla p/ lavatorios automáticas	Un	7		

5.10		Sopapa para lavatorios cromada	Un	7		
5.11		Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1		
5.12		Espejo de 0,8x2,65	m²	2,12		
5.13		Espejo de 0,8x2,25	m²	1,8		
5.14		Tanque de Fibra de Vidrio de 2000lt	Un	1		
5.15		Base de Tanque de 4 m exterior reforzado de estructura metálica	Un	2		
6		Limpieza Final de Obra	Un	1,00		
Total						

DEBERÁ DECIR:

Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario****	**Precio Total****
1	72131601-007	**CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN COMUNITARIO SAN MIGUEL**				
1	72131601-002	Señalización	Gl	1,00		
2	72131601-003	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Gl	1,00		
3	72131601-004	Limpieza y preparación de la zona de obra	m²	425		
4	72131601-005	Replanteo y Marcación	m²	425		
		Estructura de Tinglado				
5	72131601-998	Estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas de Zinc onduladas N°26	m²	425		
		Trabajos de albañilería				
6	72131601-005	Excabación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería de Nivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,20x0,15	ml	206,15		
7	72131601-005	Cargado de Columnas con H°	m³	5,4		
8	72131601-005	Encadenado Superior de H°A° de 0,30x0,15	m³	3,4		
9	72131601-009	Contrapiso de Hormigón Armado. Acabado alisado de cemento tipo industrial con color	m²	367,5		
10	72131601-005	Mampostería de 0,15 ladrillo hueco 6 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8)	m²	167		
11	72131601-009	Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16) Interior Sanitarios, columnas, base de nivelación	m²	215		
12	72131601-009	Carpeta para piso cerámico (1:0,5:6) e=2cm	m²	57,4		
13	72131601-009	Piso Cerámico PEI V antideslizante. Incluye Zócalo	m²	57,4		
14	72131601-009	Revestimiento Cerámico PEI I	m²	120		
15	72131601-010	Ventana desplazable (en 3 módulos) de Cristal Templado de 8mm de color gris de 1,50x0,40	Un	4		

16	72131601-010	Marco de lapacho para hoja de 0,90, puerta tablero de 0,90x2,10, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz.	Un	2		
17	72131601-010	Marco de lapacho para hoja de 0,60, puerta placa de 0,60x1,80, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale" para baño y pasador. Pintado con barniz.	Un	11		
18	72131601-012	Pintura Acrílica lavable fosco (superficie revocada, columnas nuevas, existentes y base)	Gl	1		
19	72131601-012	Protección acrílico a ladrillo visto	Gl	1		
20	72131601-007	Cielorraso de PVC. Incluye cornisa	m²	57,4		
		Instalación Eléctrica				
21	72131601-001	Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x25mm².	Gl	1		
22	72131601-001	Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista	Gl	1		
23	72131601-001	Provisión y colocación de un Tablero Tipo DIN de 24 módulos con barra de tierra	Un	1		
24	72131601-001	Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal)	Un	2		
25	72131601-001	Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (3) y Tomas exterior (1), Ducha Eléctrica (4), Sanitarios (1), alumbrado Público (1)	Un	10		
26	72131601-001	Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 105W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana	Un	14		
27	72131601-001	Cambiador de Bebé Horizontal Plegable de plástico reforzado antibacteriano	Gl	1		
28	72131601-001	Alumbrado Público completo con lámpara bajo consumo de 105W con fotocélula c/u.	Un	5		
		Instalación Sanitaria				
29	72131601-011	Instalación de agua corriente en Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio	GL	1		
30	72131601-011	Desagüe cloacal de Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	GL	1		
31	72131601-011	Lavatorio de embutir Ø 30 cms.	Un	7		
32	72131601-011	Inodoro Blanco suspensa con tapa y kit de fijación	Un	7		
33	72131601-011	Válvula de descarga con tapa cromada	Un	7		
34	72131601-011	Mesada de Granito	m²	5		
35	72131601-011	Minguitorio alargado	Un	4		
36	72131601-011	Ducha eléctrica con brazo de metal	Un	4		

37	72131601-011	Canilla p/ lavatorios automáticas	Un	7		
38	72131601-011	Sopapa para lavatorios cromada	Un	7		
39	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1		
40	72131601-011	Espejo de 0,8x2,65	m²	2,12		
41	72131601-011	Espejo de 0,8x2,25	m²	1,8		
42	72131601-011	Tanque de Fibra de Vidrio de 2000lt	Un	1		
43	72131601-011	Base de Tanque de 4 m exterior de estructura metálica reforzado con ángulo recto de 1 1/2" y Angulo zig zag de 1".	Un	1		
44	72131601-013	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00		
Total IVA incluido						

Pirapó, 29 de abril de 2016