Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

OBRA: DEMOLICION DE PARED Y CONSTRUCCION DE VIGA Y PILARES

Ubicación: EX GUARDERIA

COMPUTO METRICO

ITEM	RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01.00	**DEMOLICION DE PARED Y ESTRUCTURACION**				
01.01	Trabajos Preliminares: Apuntalamiento y Excavaciones y Remosión de techo	gl	1,00		
01.02	Cimiento de piedra bruta colocada	m³	3,50		
01.03	Pilares 35 x 35 de ladrillo común	ml	16,50		
01.04	Viga de HºAº 25 x 50	m³	1,50		
01.05	Reposición de techo	ml	10,00		
01.06	Demolición de pared	gl	1,00		
01.07	Revoque	m²	34,00		
01.08	Remosión de Puntales	gl	1,00		
02.00	**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PINTURA**				
02.01	Pintura interior, al sintético, h= 1,40 mts	m²	112,00		
02.02	Pintura exterior, al sintético, h= 1,40 mts	m²	94,00		
02.03	Pintura interior, al látex	m²	130,00		
02.04	Pintura exterior, al látex	m²	117,00		
02.05	Pintura al látex del cielorraso	m²	50,00		
02.06	Piso de Machihembrado, pulido	m²	119,00		
02.07	Colocación de baranda apoya pies	ml	15,00		
02.08	Reparación de guarda obra	ml	16,00		
02.09	Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas				
	Artefactos fluorescentes: cambio de tubos, arrancadores y/o reactancias	un	24,00		
	Artefactos fluorescentes, nuevos	un	4,00		
	Ventiladores de Techo: cambio de cajas de llaves	un	4,00		
	Ventiladores de techo, nuevos	un	2,00		
TOTAL					