PLANILLA DE COMUTO METRICO						
Reparacion en calles del Campus Universitario						
Item	**Código**	**Asfaltado de calles internas de Facultades de la U.N.E.**				
		Empedrado				
1	72131701-002	Marcación y replanteo	m2	350,00		
2	72131701-002	Excavación para caja de empedrado	m2	350,00		
3	72131701-002	Cordones de HºPº	ml	80,00		
4	72131701-002	Empedrado	m2	350,00		
		Asfaltado				
5	72131701-004	Riego de liga	m2	350,00		
6	72131701-004	Regularizacion Asfaltica sobre Empedrado	m2	350,00		
		Señalizacion				
7	72131701-024	Lomadas con señalización vertical y Horizontal	un	2,00		
		Caminero para personas con capacidades diferentes				
8	72131701-023	Caminero de aliza y señalizacion en el caminero con pintura sintetica color azul y blanco	m2	42		
9	72131701-019	Baranda metalica de caño redondo de 2 pulgadas y espesura de 1,2 mm y Pintura de baranda	m2	30		
		Trabajos de terminacion				
10	76111702-001	Limpieza final	gl	1,00		
		Total				