MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq.Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

San Antonio, 23 de agosto del 2017

ADENDA Nº01/2017
LCO Nº02/2017 "Provisión y colocación de estructuras metálicas, señalización vial y equipos semafóricos"
ID Nº 331284

1. **Por la cual se indican los nuevos plazos del llamado**
   Fecha límite para consultas: 30/08/2017 12:00hs am

2. **Sección III. Suministros requeridos**
   (2) Características exigidas.
   Se establece el horario de visita para los Oferentes, de modo a realizar relevamiento para las instalaciones, y los equipos a ser instalados el día **29/08/2017***, **de 10 a 12:00 a.m***, hasta una hora antes del plazo tope de consultas, Avda. San Antonio esq. Tebicuary, planta Baja con funcionarios de la Dirección General de Obras e Infraestructura. Se emitirá Constancia de Visita y para el que no realice la visita, se considerará que conoce los lugares a ser colocados y reparados los conjuntos semafóricos y deberá presentar una Declaración Jurada de conocer los lugares.

3. **Sección III. Suministros requeridos (Deberá Decir)**
   (1) Especificaciones Técnicas

Ítem	Codigo	CANTIDAD	Presentación	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	46161504-002	44	unidad	Cabezales pvc de 300mm para faros led, simples, dobles y triples.	Cabezales pvc de 300mm portadores de tres faros convencionales rojos, amarillos y verdes. PVC anti flama, de temperatura media de uso -40°/75° y 400mm de espesor mínimo, con grado IP53
2	46161504-002	44	unidad	Artefacto lumínico circular led color rojo de 300mm	Artefacto lumínico circular led de color rojo de 300mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
3	46161504-002	44	unidad	Artefacto lumínico circular led color amarillo de 300mm	Artefacto lumínico circular led de color amarillo de 300mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.

4	46161504-002	44	unidad	Artefacto lumínico circular led color verde de 300mm	Artefacto lumínico circular led de color verde de 300mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
5	46161504-002	44	unidad	Cabezales pvc de 200mm para faros led, simples, dobles y triples.	Cabezales pvc de 200mm portadores de tres faros convencionales rojos, amarillos y verdes. PVC anti flama, de temperatura media de uso -40°/75° y 400mm de espesor mínimo, con grado IP53
6	46161504-002	44	unidad	Artefacto lumínico circular led color rojo de 200mm	Artefacto lumínico circular led de color rojo de 200mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
7	46161504-002	44	unidad	Artefacto lumínico circular led color amarillo de 200mm	Artefacto lumínico circular led de color amarillo de 200mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
8	46161504-002	44	unidad	Artefacto lumínico circular led color verde de 200mm	Artefacto lumínico circular led de color verde de 200mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
9	46161504-002	44	unidad	Artefacto lumínico circular contador regresivo led tricolor de 300mm	Artefacto lumínico circular contador regresivo led tricolor de 300mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
10	46161504-002	22	unidad	Artefacto lumínico circular flecha de giro led color rojo de 300mm	Artefacto lumínico circular flecha de giro led de color rojo de 300mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
11	46161504-002	22	unidad	Artefacto lumínico circular flecha de giro led color rojo de 300mm	Artefacto lumínico circular flecha de giro led de color verde de 300mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
12	46161504-002	11	unidad	Controladores electrónicos de 32 señales, Voltaje 110/220V, con sincronizador y temporizadores incorporados.	Controladores electrónicos de 32 señales, Voltaje 110/220V, con sincronizador y temporizadores incorporados.
13	46161504-002	44	unidad	Caños galvanizados de 5" de diámetro	Caños de hierro galvanizado de 5" ,12mm de espesor de colocación vertical pintados en amarillo y negro.
14	46161504-002	44	unidad	Caños galvanizados de 4" de diámetro	Caños de hierro galvanizado de 4" ,12mm de espesor de colocación horizontal pintados en amarillo y negro.

15	46161504-002	3.300	Rollo	Conductores eléctricos multifilares de cobre de 4x1mm, forrado negro tipo taller.	Conductores eléctricos multifilares de cobre de 4x1mm, forrado negro tipo taller, para interconexión de sistema.
16	46161504-002	1.100	Rollo	Conductores eléctricos multifilares de cobre de 2x2mm, forrado negro tipo taller.	Conductores eléctricos multifilares de cobre de 2x2mm, forrado negro tipo taller, para alimentación de sistema.
17	46161504-002	44	unidad	Línea lumínica de piso led para peatones bicolor	Línea lumínica de piso led para peatones bicolor a prueba de agua, alimentación 220V, 100W, anti impacto.
18	46161504-002		unidad	Artefacto lumínico circular led color rojo y verde peatonal de 200mm	Artefacto lumínico circular led de color rojo y verde peatonal de 200mm, QTY 37pcs, índice de luminosidad 620-625nm, 220v de entrada, PVC temperatura exterior de trabajo mínima de -40°/75°C, Grado de IP N°53.
19	46161504-002	22	unidad	Letrero reflectivo indicador de metal galvanizado, de 3m de altura y 80x80cm de dimensiones.	Letrero reflectivo indicador de metal galvanizado, de 3m de altura y 80x80cm de dimensiones.

4. CGC 14.1; 14.2; 14.3 y 14.4 deberá decir:

Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

El pago de la provisión del bien, objeto de la presente Contratación, se hará en guaraníes y con Recursos Institucionales (F.F. 30), del Presupuesto General de la Municipalidad de San Antonio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, El pago se efectuará una vez culminado y entregado los trabajos sujeto a una Certificación de recepción del Bien y del servicio el pleno cumplimiento de las cláusulas contractuales y especificaciones técnicas correspondientes emitida por el área encargada por parte de la Municipalidad. El Proveedor deberá presentar la factura, acompañada de una solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por la Contratante. Los pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios ofertada en un plazo de 15 (quince días).-

Santiago Abad
Encargado de la UOC
Municipalidad de San Antonio