Elaboración de Proyectos
Constructora, Fiscalización.
Concepción
RUC: 80089337-9

PRESUPUESTO DE TRABAJO

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitari	Precio total
1	72131601-002	**Trabajos preliminares**				
1.1		Replanteo y marcación	Unidad	1	1.609.500	1.609.500
2	72141510-001	**Demolición**			-	-
2.1	72141510-001	Demolición de Techo en planta alta	Metros cua	80	96.570	7.725.600
2.2	72103003-001	Demolicion de mampostería	Metros cua	103	46.139	4.752.317
3	72131601-005	**Mampostería**			-	-
3.1		Elevación de Mamposteria 0,15	Metros cua	25	77.256	1.931.400
4	72131601-008	**Revoque**			-	-
4.1		Revoque de pared a dos capas en ambas caras	Metros cua	65	55.796	3.626.740
5	72131601-004	**Estructuras de H°A°**			-	-
5.1		Elaboración de hormigon armado en losa fck=21MPa	Metros cúb	1,3	751.789	977.326
6	72131601-001	**Instalación Eléctrica**			-	-
6.1		Bocas de lamparas	Unidad	10	59.015	590.150
6.2		Bocas de punto y toma	Unidad	18	69.745	1.255.410
6.3		Bocas de alimentación para equipos de AA	Unidad	3	128.760	386.280
6.4		Lamparas colgantes	Unidad	10	118.030	1.180.300
7	72131601-009	**Pisos**			-	-
7.1		Colocacion de pisos cerámicos	Metros cua	70	171.680	12.017.600
8	72101607-005	**Zócalos**			-	-
8.1		cerámico de 0,7cm de alto	Metro linea	48	48.285	2.317.680
9	72102602-004	**Vidrio**			-	-
9.1		Provisión y colocavión de aberturas de vidrio templado de 8mm (color gris ahumado) de 2 hojas, 1 fija y 1 de correr, con perfilería de aluminio y pasador	Metros cua	16	912.050	14.592.800
10	72131601-007	**Techos - orovision y colocación**			-	-
10.1		Estructura metálica para techo a un agua en voladizo, incluye vigas de chapa plegadas y perfilerias de aluminio + correas de chapa plegada tipo C	Metros cua	80	305.805	24.464.400
11	72102602-007	**Mamparas**			-	-
11.1		Desmonte de mamparas existentes	Unidad Me	1	2.682.500	2.682.500
11.2		Colocacion de mamparas de durlock para interior con espesor de 7cm, incluye estructura de perfileria de aluminio para fijación	Metros cua	56	155.585	8.712.760
12	72131601-9995	**Pinturas**			-	-
12.1		al latex interior	Metros cua	140	41.847	5.858.580
12.2		al latex exterior	Metros cua	60	39.165	2.349.870
12.3		de perfiles metálicos del techo	metros cua	20	91.205	1.824.100
12.4		de aberturas	Unidad	2	429.200	858.400
13	72131601-002	**Trabajos complementarios**			-	-
13.1		retiro de escombro/suelo en volquete	Unidad Me	1	1.609.500	1.609.500
14	72153507-001	**Limpieza**			-	-
14.1		Limpieza de obra	Unidad Me	1	2.146.000	2.146.000
					Precio Total	103.469.213

Pierce & Pierce S.A.
RUC: 80089337-9