MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: READECUACION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD

UBICACIÓN:- PUERTO INDIO - Distrito de Mbaracayú

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.
1.1	Trabajos prelliminares: Replanteo y marcación	m2	303,27
2.1	Construcción existente: Desmonte de techo existente	m2	15,71
2.2	Construcción existente: Demolición de pared sector farmacia social	m2	10,05
2.3	Construcción existente: Revoque y arreglo de pared	m2	7,40
2.4	Construcción existente: Readecuación de un sanitario(cambio de puerta, accesorios, piso, cañerías y azulejos)	un	1,00
3.1	Costrucción nueva: Replanteo y marcación	m2	48,5
3.2	Costrucción nueva: Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	10,05
3.3	Estructura de Hº Aº: Zapatas de Hº Aº	m3	0,94
3.4	Estructura de Hº Aº: Vigas de Hº Aº en galería	ml	14,20
3.5	Estructura de Hº Aº: Viga Cumbrera	ml	6
3.6	Estructura de Hº Aº: Encadenados de Hº Aº - inferior	ml	16
3.7	Estructura de Hº Aº: Encadenados de Hº Aº - superior	ml	16
3.8	Muros de nivelación: De 0,30 armada	m2	11,73
3.9	Muros de nivelación: Relleno y apisonado de interiores	m3	25,76
3.10	Aislación asfáltica: de paredes	m2	4,91
3.11	Muros de Elevación: de 0,15 para revocar	m2	54,26
3.12	Muros de Elevación: Envarillado sobre y bajo aberturas 2 de 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	4
3.13	Muros de Elevación: pilares de 0,35x0,35 para corredor	ml	12
3.14	Techo: de tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	67,8
3.15	Revoques: de paredes interior y exterior a una capa	m2	108,52
3.16	Revoques: de viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	m2	20,2
3.17	Revoques: de pilares	ml	12
3.18	De Pilares Contrapiso de Hº de cascotes	m2	63
3.19	De pilares Piso cerámico	m2	63
3.20	Rampa de hormigón para discapacitados (3m x 2,50)	m2	7,5
3.21	Guarda obra de alisada de cemento de 1m ancho	m2	76
3.22	Aberturas de madera: Puerta de madera de 0,90 x 2,10 - tablero	un	1
3.23	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	m2	1,5
3.24	Pintura: de paredes al latex con la construcción existente	m2	565,43
3.25	Pintura: de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex	un	1
3.26	Pintura: de tejuelones con barniz	m2	318,44
3.27	Pintura: de aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	m2	15
3.28	Pintura: de aberturas de madera con barniz	un	18
3.29	Instalación eléctrica	gl	1
3.30	Techo: canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	gl	52
3.31	Desague pluvial de canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	52
3.32	Artefactos eléctricos	gl	1
3.33	Limpieza final	gl	1