DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Asunción, 24 de octubre de 2018

ADENDA Nº2

CD N° 98/18 "ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA FRANJA COSTERA PARA MEJORAS POR HABILITACION DE LA COSTANERA NORTE" ID 351.130

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS
FORMA DE ADJUDICACION: POR TOTAL

SE AMPLIAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS SIGUIENTES ITEMS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
9	Caño corrugado ¾" - antillamas	Unidad	Rollos	30
14	Foco económico de 60 W – tipo LED	Unidad	Unidad	200
28	Porta Fusibles – para media tensión 23 Kv	Unidad	Unidad	20
33	Equipo completo para alumbrado público incluye: carcasa en aluminio fundido, fusible para la protección de las corrientes de la luminaria en caso de corrientes altas, arrancador que generan puntos de tensión para encender las bombillas, brazo o soporte de fijación, foto control, balasto conectado entre la red y la bombilla, pantalla o difusor de vidrio o policarbonato, porta foco, lámparas de vapor de mercurio de alta presión, condensador, con caracteristicas similares al utilizado actualmente en el paseo central de la Costanera de Asunción.	Unidad	Unidad	10
34	Equipo completo de faroles para parque incluye: carcasa redonda grande de aluminio, pantalla o difusor de policarbonato, porta foco, lámparas de bajo consumo de 100 W con fotocontrol, columna de fijación de 4 metros de altura redondo de 2", con características similares al utilizado actualmente en el Parque Bicentenario (Costanera de Asunción)	Unidad	Unidad	10
35	Caja de conexión - antillamas	Unidad	Unidad	100
36	Electrodo p/herrería (caja de 30 kg.) – es el 13A	Kilos	Caja	150
37	Electrodo, cromo, níquel (es el de fundición)	Unidad	Unidad	200
41	Tablero de arranque para conversor – Por servicio electromecánico de provisión de mano de obra y materiales para la instalación según detalle, fabricación e instalación de tablero de arranque, provisión de (15 mts.) cable eproflex 1x25 MM, (20mts) cable eproflex 4x25 MM, (20mts), cable duflex 1 MM, conexión, programación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha – no se cuenta con el conversor, es para ser utilizado por un motor de 50 HP eléctrico, soldadores, compresores y otros, se solicita con servicio de instalación y puesta en marcha.	Unidad	Unidad	1

TAMBIEN EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO EN LOS ITEMS MENCIONADOS QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9		Caño corrugado ¾" - antillamas	Unidad			30	Rollos		
14		Foco económico de 60 W – tipo LED	Unidad			200	Unidad		
28		Porta Fusibles – para media tensión 23 Kv	Unidad			20	Unidad		
33		Equipo completo para alumbrado público incluye: carcasa en aluminio fundido, fusible para la protección de las corrientes de la luminaria en caso de corrientes altas, arrancador que generan puntos de tensión para encender las bombillas, brazo o soporte de	Unidad			10	Unidad		

Julio C. Ibarra A.
Coord. Gestión

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

		fijación, foto control, balasto conectado entre la red y la bombilla, pantalla o difusor de vidrio o policarbonato, porta foco, lámparas de vapor de mercurio de alta presión, condensador, con características similares al utilizado actualmente en el paseo central de la Costanera de Asunción.							
34		**Equipo completo de faroles para parque incluye**: carcasa redonda grande de aluminio, pantalla o difusor de policarbonato, porta foco, lámparas de bajo consumo de 100 W con fotocontrol, columna de fijación de 4 metros de altura redondo de 2", con características similares al utilizado actualmente en el Parque Bicentenario (Costanera de Asunción)	Unidad			10	Unidad		
35		**Caja de conexión** - antillamas	Unidad			100	Unidad		
36		**Electrodo p/herrería (caja de 30 kg.)** – es el 13A	Kilos			150	Caja		
37		**Electrodo, cromo, níquel** (es el de fundición)	Unidad			200	Unidad		
41		**Tablero de arranque para conversor – Por servicio electromecánico de provisión de mano de obra y materiales para la instalación según detalle, fabricación e instalación de tablero de arranque, provisión de (15 mts.) cable eproflex 1x25 MM, (20mts) cable eproflex 4x25 MM, (20mts), cable duflex 1 MM, conexión, programación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha** – no se cuenta con el conversor, es para ser utilizado por un motor de 50 HP eléctrico, soldadores, compresores y otros, se solicita con servicio de instalación y puesta en marcha.	Unidad			1	Unidad		

TODOS LOS DEMAS TERMINOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES.

Julio C. Ibarra A.
Coord. Gestión