PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y COSTOS

Obra : **Empedrado**

Ubicación; **AURORA**

Localidad: **San Rafael del Paraná**

Longitud calle (m): 433ml.

Ancho del empedrado (m): 5mts

Cordón Simple (m); 39m3 y simple 13 m3

ÍTEM	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tramo	1. Trabajos de Marcación y replanteo, incluyendo empedrado de calle y cordón	ml	433		
2	Empedrado	2.1. Movimiento de suelo para caja de empedrado, e=30cm.	m^3	649,5		
		2.2. Empedrado, incluyendo colchón de arena, piedra maceada colocada, enripiado y compactación con rodillo vibrocompactador o mazo manual.	m^2	2035		
		2.3. Cordón simple	m3	13		
3	Trabajo final	3.1.Pintura de cordón	ml	866		
		3.2. Limpieza y retiro de material sobrante	gl	1		

Costo total del empedrado y cordón



PLANTA EMPEDRADO "AURORA"
esc.:.....1/2000

CORTE
esc:...1/250



PLANTA EMPEDRADO " AURORA"
esc:.....1/2000

OBRA:	PROYECTO EMPEDRADO
UBICACION:	Aurora - San Rafael del Paraná
PROPIETARIO:	Municipio de Aurora
PROFESIONAL:	PAT. Nº:
DIRECCION:	
CTA.CTE.CTRAL.: Nº:	
SUP. A CONSTRUIR:	

PROPIETARIO PROFESIONAL