Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

¡Construyamos Futuro con Calidad!
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 57/2014
"ADQUISICIÓN DE PLACAS Y REJILLAS"

ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional Nº 57/2014 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
	LOTE 1	
	P.M. (PEDIDO DE MATERIALES) N° 4115/2014 – Dpto. Mantenimiento – Fca. Vallemí	Destino: Enfriadora Folax, Tipo 824 S N° de fabricación: 5.028241-1, N° de catálogo: I 389 Referencia N° 1.11.10 y N° 1.11.35
	Parrillas I y II (Temperatura de Trabajo mínima 900°c)	
01	Parrilla de acero colado resistente al calor y abrasión de Clinker	Croquis N° 1 - KQ-1602 - 1.043344 – Hoja catalogo 28/01.
02	Apoyo para Parrilla de acero colado	Croquis N° 1 - KQ-1601 – 2.071343 – Hoja catalogo 28/01.
03	Perno hexagonal de acero especial, con arandela y tuerca	Croquis N° 1 - 0227.M24x70 – Hoja catalogo 28/01.
04	Parrilla de acero colado resistente al calor y abrasión de Clinker	Croquis N° 1 - KQ-1621 – 2.089338 – Hoja catalogo 28/01.
05	Tornillo cuadrado de acero especial con tuerca de cierre y anillo de distancia	Croquis N° 1 – 4.051071 M24x2x80 – Hoja catalogo 28/01.
06	Zapata de acero colado Resistente al calor	Croquis N° 1 - KQ-1553 – 2.045877 – Hoja catalogo 28/01.
	Parrilla III (Temperatura de Trabajo mínima 600°c)	
07	Parrilla de acero colado al Cr-Mo y resistente a la abrasión de Clinker	Croquis N° 2 - KQ-1620 – 2.089337 – Hoja catalogo 28/01.

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

08	Tornillo cuadrado de acero especial con tuerca de cierre y anillo de distancia	Croquis N° 2 – 4.051072 M24x2x80 – Hoja catalogo 28/01.
09	Placa de cubierta, de acero colado resistente al calor y abrasión de clinker	Croquis N° 2 – KQ-1554 – Hoja catalogo 28/01.
10	Perno hexagonal con tuerca de cierre	Croquis N° 2 – 7.000012 M24x2x145 – Hoja catalogo 28/01.
11	Placa lateral de acero refractario - derecho	Croquis N° 2 – 2.085.338 – Hoja catalogo 28/01.
12	Placa lateral de acero refractario - izquierdo	Croquis N° 2 – 2.085.339 – Hoja catalogo 28/01.
	Observaciones: Datos técnicos del catálogo de piezas de repuestos F.L.S. Núm. I 389 N° de Fabricación: 5.028241-1 Referencia N° 1.11.10 y 1.11.35 Se anexan planos de placas y copias de catálogo de la FLSmidth. Los oferentes deberán presentar un certificado de calidad de los productos ofertados.	
	LOTE 2	
	P.M. (PEDIDO DE MATERIALES) N° 4119/2014 – Dpto. Mantenimiento – Fca. Vallemí	**Destino: Molino Tirax - Unidam 5 x 8.25 + 2.8 (molino de Crudo Línea III) Número de fabricación : 5.917306 Referencia: 1.8.10**
01	Paleta de acero colado XP-91	Croquis N° 5 – XP.91 2.029590 – Hoja catalogo 27/06.
02	Tornillo cuadrado con tuerca, disco de goma, anillo y arandela	Croquis N° 5 – 7.000015M30X100 – Hoja catalogo 27/06.
03	Placa de Revestimiento de ducrodan, intermedia XP-22	Croquis N° 5 – XP-22 2.023513 – Hoja catalogo 27/09.
04	Placa de Revestimiento de ducrodan, exterior XP-24	Croquis N° 5 – XP-24 2.023515 – Hoja catalogo 27/09.
05	Tornillo cuadrado con tuerca, contratuerca y arandela	Croquis N° 5 – 4.010101x220 – Hoja catalogo 27/06.
06	Placa de goma bajo las placas extreriores	Croquis N° 5 – 5x50x640 – Hoja catalogo 27/09.
	Observaciones: Datos técnicos del catálogo de piezas de repuestos F.L.S. N° I 388 Num. de Fabricación: 5.917306 Ref: N° 1.810 Se anexan planos de placas.	
	LOTE 3	
	P.M. (PEDIDO DE MATERIALES) N° 4121/2014 – Dpto. Mantenimiento – Fca. Vallemí	***Destino: Molino de Cemento***
01	Placa de lateral extremo	Según Plano
02	Placa de lateral inferior	Según Plano
03	Tornillo M30x22x3,5 con arandela con alojamiento y junta de goma	Según Plano
04	Rejilla intermedia de extremo	Según Plano
05	Rejilla intermedia ASTM-A 307	Según Plano
06	Tornillo M30x269x2 con arandela con alojamiento y junta de goma	Según Plano
07	Arandela con alojamiento y junta de goma	Según Plano
Especificaciones para la Placas Rejillas y Tornillos: Material: Acero especial aleado al cromo vanadio Dureza Brinell: 510		

Observación: Especificaciones Técnicas son las mínimas requeridas.-

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: La solicitud de pago será presentada por el proveedor en la Mesa de entradas de la I.N.C., sede Central, sito en Tte. Alcorta casi Avda. Fernando de la Mora. La misma deberá estar firmada por el titular o representante legal debidamente acreditado para el efecto, con todos los datos del Procedimiento de Contratación e indicación de la documentación acompañada. El pago se hará en guaraníes dentro de los (30) treinta días posteriores a la presentación de la factura y deberá ser presentado con foliatura en número y letra que deberán acompañar lo siguientes documentos: -Nota de solicitud de pago. -Factura original y una fotocopia. -En el caso de servicios, **Informe detallado** de los trabajos realizados con el V° B° del área requirente. - **Nota de Remisión** original del proveedor, **firmada** por el responsable del área requirente; o **Planilla de Recepción del bien** - Declaración jurada de I.V.A. (actualizada a la fecha). - Planilla de empleados afectados al servicio, asegurados en el I.P.S. (al día), en caso de servicios personales tercerizados. - Copia del Contrato y Orden de Compra (OC original en caso de cumplimiento total). - El pago correspondiente se efectuará dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de que el proveedor presente todas las documentaciones requeridas.

Abog. César Melgarejo Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Sección V.
Modelo de Contrato N°

QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

FORMA DE PAGO

7.1. Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

La solicitud de pago será presentada por el proveedor en la Mesa de entradas de la I.N.C., sede Central, sito en Tte. Alcorta casi Avda. Fernando de la Mora. La misma deberá estar firmada por el titular o representante legal debidamente acreditado para el efecto, con todos los datos del Procedimiento de Contratación e indicación de la documentación acompañada.

El pago se hará en guaraníes dentro de los (30) treinta días posteriores a la presentación de la factura y deberá ser presentado con foliatura en número y letra que deberán acompañar lo siguientes documentos:

-Nota de solicitud de pago.
-Factura original y una fotocopia.
-En el caso de servicios, **Informe detallado** de los trabajos realizados con el V° B° del área requirente.
- **Nota de Remisión** original del proveedor, **firmada** por el responsable del área requirente; o **Planilla de Recepción del bien**
- Declaración jurada de I.V.A. (actualizada a la fecha).
- Planilla de empleados afectados al servicio, asegurados en el I.P.S. (al día), en caso de servicios personales tercerizados.
- Copia del Contrato y Orden de Compra (OC original en caso de cumplimiento total).
- El pago correspondiente se efectuará dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de que el proveedor presente todas las documentaciones requeridas.

7.2. No se otorgará Anticipo Financiero.----------
7.3. El pago se hará en la ventanilla de la Tesorería General de la **I.N.C.**----------

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

02/07/2014