Planilla de Precios

		Planilla de Precios				
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido)**
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1	**72131601-005**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1		Replanteo y Marcacion	m2		72	
1,2		Excavacion p/ cimiento y submurado de PBC	m3		17	
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3		86	
2	**72131601-005**	**ELEVACIONES VARIAS**				
2,1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)-SUBMURADO COMPLETO	m3		14	
2,2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2		8	
2,3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2		47	
2,4		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml		12	
2,5		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml		12	
3	**72131601-005**	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**				
3,1		Aislacion horizontal	ml		22	
4	**72131601-005**	**CUBIERTA**				
4,1		Techo de chapas acalanadas nro 28, sobre estructura de perfiles de acero	m2		76	
5	**72131601-005**	**PISO**				
5,1		Contrapiso	m2		72	
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2		72	
5,3		Zocalo	ml		42	
6	**72131601-005**	**REVESTIMIENTOS**				
6,1		Revoque	m2		122	
7	**72131601-005**	**AZULEJADOS**				
7,1		Azulejado	m2		15	
8	**72131601-005**	**PINTURAS**				
8,1		Al latex interior con enduido	m2		131	
8,2		Al latex exterior con enduido	m2		47	
8,3		Pintura al latex de perfiles y correas metalicas	m2		76	
8,4		Tratamiento ladrillo visto	m2		20	
8,5		Pintura de puertas y ventanas basculantes	m2		11	
9	**72131601-005**	**DESAGUE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIAL**				
9,1		Accesorios para desague de aguas servidas	Gl		1	
9,2		Pileta de cocina y accesorios	gl		1	
9,3		Canal a cielo abierto de mamposteria para escurrimiento pluvial (anc=30 cm , largo=30 mts)	ml		30	
9,4		Camara Septica	Gl		1	
9,5		Pozo Ciego mediano	Gl		1	
10	**72131601-005**	**INSTALACION ELECTRICA**				
10,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl		1	
11		**INSTALACION HIDRAULICA**				
11,1		Instalacion Hidraulica	Gl		1	
12	**72131601-005**	**CARPINTERIA METALICA**				
12,1		Puerta metalica	Un		2	
12,2		Ventanas metalicas basculantes	m2		8	
12,3		Puerta metalica acceso muralla	Un		1	
12,4		Cartel de Obras	Un		1	
13	**72131601-005**	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
13,1		Limpieza final de obra	m2		72	
		TOTAL COSTO CANTINA				

Plano de la Obra