REPARACION DE PUENTES

1. COMPUTO METRICO - REPARACION DE PUENTE DE LA COLONIA KOKUE PYAHU

Ubicación: Colonia Kokue Pyahu

Dimensión: 10,00m x 5,00m alt. 2,70m

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	Construcción				
1	**Cabezera Norte**				
1.1	Pilotes de Cabezara Norte	un	2,00		
1.2	Tablon Frontal	un	5,00		
1.3	Tablon Lateral	un	13,00		
2	**Cabezera Sur**				
2.1	Pilotes de Cabezara Sur	un	2,00		
2.1	Tablon Frontal	un	8,00		
2.2	Tablon Lateral	un	20,00		
3	**Reposición (materiales de madera)**				
3.1	Vigas Longitudinales	un	9,00		
3.2	Vigas Transversales	un	5,00		
3.3	Poste para Corre Mano	un	40,00		
3.4	Varanda	ml	52,00		
4	**Pintura**				
4.1	Aceite Negro	gl	1,00		
4.2	Al agua	un	4,00		
				TOTAL	

2. COMPUTO METRICO - REPARACION DEL PUENTE YTORORO

Ubicación: Colonia Sta. Clara

Dimensión: 12,60m x 4,60m alt. 5,00m

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	Construcción				
1	**Reposición (materiales de madera)**				
1.1	Vigas Longitudinales	un	8,00		
1.2	Vigas Transversales	un	6,00		
1.3	Trotadera	un	14,00		
1.4	Guarda Rueda	ml	12,00		
2	**Pintura**				
2.1	Aceite Negro	gl	1,00		
2.2	Al agua	un	4,00		
				TOTAL	

Arq. Roman Medina Hebein
Secretario de Obras de la Gobernacion del XIII Dpto de Amambay

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

REPARACION DE PUENTES

3. COMPUTO METRICO - REPARACION DEL PUENTE CECILIA

Ubicación: Colonia Sta. Clara

Dimensión: 52,50m x 5,50m alt. 10,00m

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	Construcción				
1	**Reposición (materiales de madera)**				
1.1	Vigas Longitudinales	un	15,00		
1.2	Vigas Transversales	un	12,00		
1.3	Trotadera	un	22,00		
1.4	Guarda Rueda	ml	7,00		
2	**Pintura**				
2.1	Aceite Negro	gl	1,00		
				TOTAL	

4. COMPUTO METRICO - REPARACION DE PUENTE DE LA COLONIA JAGUATI

Ubicación: Colonia Indigena Jaguati

Dimensión: 32,00m x 4,50m alt. 8,00m

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	Construcción				
1	**Cabezera Norte**				
1.1	Pilotes de Cabezara Norte	un	1,00		
1.2	Tablon Frontal	un	15,00		
1.3	Tablon Lateral	un	20,00		
2	**Cabezera Sur**				
2.1	Pilotes de Cabezara Sur	un	1,00		
2.1	Tablon Frontal	un	10,00		
2.2	Tablon Lateral	un	18,00		
3	**Reposición (materiales de madera)**				
3.1	Vigas Longitudinales	un	11,00		
3.2	Vigas Transversales	un	2,00		
3.3	Poste para Corre Mano	un	35,00		
3.4	Trotadera	un	11,00		
3.5	Guarda Rueda	un	9,00		
3.6	Varanda	ml	52,00		
4	**Pintura**				
4.1	Aceite Negro	gl	1,00		
4.2	Al agua	un	4,00		
				TOTAL	

Arq. Roman Medina Hebein
Secretario de Obras de la Gobernacion del XIII Dpto de Amambay

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

REPARACION DE PUENTES

5. COMPUTO METRICO - REPARACION DE PUENTE DE LA COLONIA 204

Ubicación: Colonia 204

Dimensión: 9,00m x 6,00m alt. 2,50m

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	Construcción				
1	**Reposición (materiales de madera)**				
1.1	Vigas Longitudinales	un	4,00		
1.2	Vigas Transversales	un	4,00		
1.3	Varanda	ml	25,00		
1.4	Poste para Corre mano	un	17,00		
2	**Cargamento de H°A°**				
2.1	Pilotines	m3	6,00		
3	**Pintura**				
3.1	Aceite Negro	gl	1,00		
3.2	Al agua	un	3,00		
				TOTAL	

Agr. Roman Medina Hebein
Secretario de Obras de la
Gobernacion del XIII Dpto
de Amambay

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY