Municipalidad de José Domingo Ocampos

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1299/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

1.- PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de techo/tinglado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo y marcación	m2	60,00		
1.2	Cartel de Obras 2x3 m	gl	1,00		
1.3	Excavaciones	m3	9,00		
1.4	Cordón de 0.15m (4 hiladas) revocado	m	32,00		
1.5	Zapata de H°A° 1,00x1,00x0,25 (1,00 de profundidad)	m3	1,41		
1.6	Fundación de viga cadena 15 x 30	m	19,50		
1.7	Tronco de pilar 20x40x1,5	m3	0,72		
1.8	Pilar Metálico desde 1,5 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	m	9,00		
1.9	Vigas, Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado(incluye correa c 1,5 m máx.)	m	34,42		
1.10	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 %	m2	63,00		
1.11	Canaleta de chapa moldurada metálica pend. 1%	m	28,00		
1.12	Contrapiso espesor 10 cm	m2	60,00		
1.13	Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm Hº Pobre y Junta de dilatación	m2	60,00		
1.14	Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco	m2	70,00		
1.15	Puerta 080 tipo tablero metálico con cerradura tipo kallay	un	2,00		
1.16	Ventana metalica vidriada con vidrio de 5mm de 0,40x0,80	un	2,00		
1.17	Revoque a una capa de 1,5 cm de espesor	m2	140,00		
1.18	Relleno y compactacion	m3	16,20		
1.19	Nivelacion de 0,30 perimetral	m	32,00		
1.20	Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm Hº Pobre y Junta de dilatación	m2	59,40		
1.21	Pinturas de, paredes, aberturas, Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado y pilares en gral	m2	101,80		
1.22	Instalaciones electricas: Acometida, tablero gral, electroductos y cableado con 7 tomas, 7 luces tipo led de 50 watts	gl	1,00		
1.23	Limpieza Final de Obra	gl	1,00		

2.- PLANOS

Los planos se adjuntan a la presente como anexo I del pliego.