ADENDA 01

Ciudad del Este, 05 de Octubre de 2016

Señores Oferentes
Presente

REF.:	**ID N°** 316.471–**Exp:** 325.828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANÁ-PLURIANUAL.

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar las siguientes modificaciones:

PUNTO 1

Se modifica la Sección V Modelo de Contrato del Pliego de Bases y Condiciones, la cual queda como sigue:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 1 YGUAZU

OBRA: Construcción de Empedrado						
LUGAR: Calles Paralelas a la Ruta Internacional N° 7 Ambos Tramos						
DISTRITO: Yguazu						
N°	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Unid. Med.**	**Cant.**	**P. Unitario**	**Precio Total**
A		**Trabajos Preliminares**				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	9.989		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	9.989		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
4	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	1.998		
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	9.989		
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	9.989		
C		**Cordón de Ho.**				
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	2.497		
D		**Compactación**				
8	72102905-001	Compactación preliminar	m2	9.989		
9	72102905-001	Compactación Final	m2	9.989		
E		**Limpieza**				
10	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	9.989		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta Lote 1 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones Públicas

ADENDA 01

LOTE 2 SANTA FE-SAN ALBERTO Y MINGA PORÁ

OBRA: Construcción de Empedrado

LUGAR: Calle Rca. de Brasil - Centro Urbano

DISTRITO: Santa Fe del Paraná

N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	4.851		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	4.851		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
4	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	970		
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	4.851		
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	4.851		
C		**Cordón de Ho.**				
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.024		
D		**Compactación**				
8	72102905-001	Compactación preliminar	m2	4.851		
9	72102905-001	Compactación Final	m2	4.851		
E		**Limpieza**				
10	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	4.851		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado

LUGAR: Calle 4 de Enero - Zona Urbana

DISTRITO: San Alberto

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	5.330		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	5.330		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
14	72102905-001	Relleno de tierra colorada	m3	100		
15	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	1.066		
16	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	5.330		
17	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	5.330		
C		**Cordón de Ho.**				
18	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	540		

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones

Econ. Oliver Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

19	72101703-004	Cordon cuneta de 0,50m	ml	50		
D		**Alcantarillado**				
20	81141807-001	Alcantariilla tubular de 0,80mx10ml con muro de PBC para protección lateral	gl	1		
E		**Compactación**				
21	72102905-001	Compactación preliminar	m2	5.330		
22	72102905-001	Compactación Final	m2	5.330		
F		**Limpieza**				
23	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	5.330		
		Total IVA Incluido				

OBRA:	**Construcción de Empedrado**
LUGAR:	**Camino al Cementerio**
DISTRITO:	**Minga Porá**

N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
24	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
25	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	5.250		
26	7210302-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	5.250		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
27	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	1.050		
28	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	5.250		
29	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	5.250		
C		**Cordón de Ho.**				
30	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	1.507		
D		**Compactación**				
31	72102905-001	Compactación preliminar	m2	5.250		
32	72102905-001	Compactación Final	m2	5.250		
E		**Limpieza**				
33	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	5.250		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta Lote 2 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

LOTE 3 RAUL PEÑA

OBRA:	**Construcción de Empedrado**
LUGAR:	**Calle de la Iglesia Raúl Peña a 1 Cuadra de la Avda. Principal**
DISTRITO:	**Dr. Raúl Peña**

N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.297		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.297		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
4	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	471		
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.297		
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.297		
C		**Cordón de Ho.**				
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	434		
D		**Compactación**				
8	72102905-001	Compactación preliminar	m2	2.297		
9	72102905-001	Compactación Final	m2	2.297		
E		**Limpieza**				
10	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	2.297		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Calle Lanq. A 45 Mts. De la Esquina Villamar
DISTRITO: Dr. Raúl Peña

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Uni Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.682		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.682		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
14	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	235		
15	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.682		
16	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.682		
C		**Cordón de Ho.**				
17	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	316		
D		**Compactación**				
18	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.682		
19	72102905-001	Compactación Final	m2	1.682		
E		**Limpieza**				
20	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.682		
		Total IVA Incluido				

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones

Econ. Ever Arturo Rólon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Calle Lanq. A 500 Mts. Del Silo Rosaura
DISTRITO: Dr. Raúl Peña

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
21	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
22	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.549		
23	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.549		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
24	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	507		
25	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.549		
26	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.549		
C		**Cordón de Ho.**				
27	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	419		
D		**Compactación**				
28	72102905-001	Compactación preliminar	m2	2.549		
29	72102905-001	Compactación Final	m2	2.549		
E		**Limpieza**				
30	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	2.549		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Calle Inicial Frente de la Subcomisaria Dr. Raúl Peña N° 042
DISTRITO: Dr. Raul Peña

N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid Med	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
31	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
32	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	800		
33	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
34	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	160		
35	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	800		
36	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	800		
C		**Cordón de Ho.**				
37	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	208		
D		**Compactación**				
38	72102905-001	Compactación preliminar	m2	800		

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones Pública
Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

39	72102905-001	Compactación Final	m2	800		
E		**Limpieza**				
40	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	800		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta del Lote 3 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

LOTE 4 ÑACUNDAY

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Acceso al Puerto Paranambú
DISTRITO: Ñacunday

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid Med	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.800		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.800		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
4	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	360		
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.800		
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.800		
C		**Cordón de Ho.**				
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	612		
D		**Compactación**				
8	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.800		
9	72102905-001	Compactación Final	m2	1.800		
E		**Limpieza**				
10	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.800		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Camino Vecinal sobre Arroyo Guazú Itaipyte
DISTRITO: Ñacunday

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Uni Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.200		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.200		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
14	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	240		

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

15	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.200		
16	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.200		
C		**Cordón de Ho.**				
17	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	416		
D		**Compactación**				
18	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.200		
19	72102905-001	Compactación Final	m2	1.200		
E		**Limpieza**				
20	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.200		
		Total IVA Incluido				

OBRA:	**Construcción de Empedrado**
LUGAR:	**Colonia Mbarete Frente al Silo San Roque**
DISTRITO:	**Ñacunday**

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
21	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
22	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.600		
23	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.600		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
24	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	320		
25	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.600		
26	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.600		
C		**Cordón de Ho.**				
27	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	400		
D		**Compactación**				
28	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.600		
29	72102905-001	Compactación Final	m2	1.600		
E		**Limpieza**				
30	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.600		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta del Lote 4 es de guaraníes _____ *(completar en números y en letras)* _____

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

LOTE 5 NARANJAL

ADENDA 01

OBRA:		***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***				
LUGAR:		***San Alfredo - Paralelo a la Ruta 6ta***				
DISTRITO:		***Naranjal***				
N°	***Código de Catalogo***	***Descripción de Rubros***	***Uni. Med.***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
A		***Trabajos Preliminares***				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	10.345		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	10.345		
B		***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***				
4	72102905-001	Relleno de Tierra Roja	m3	200		
5	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	2.069		
6	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	10.345		
7	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	10.345		
C		***Cordón de Ho.***				
8	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	2.361		
9	72131701-004	Cordón Cuneta Prefabricado (Según Detalle)	ml	220		
D		***Compactación***				
10	72102905-001	Compactación preliminar	m2	10.345		
11	72102905-001	Compactación Final	m2	10.345		
E		***Limpieza***				
12	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	10.345		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta del Lote 5 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

***El monto total Adjudicado asciende a la suma total de Gs*.....**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____ *(aplicable a la Administración Central)*

PUNTO 2

Se modifica la Sección VI Formularios, Formulario N° 1, Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones, la cual queda como sigue:

LOTE 1 YGUAZU

OBRA: Construcción de Empedrado						
LUGAR: Calles Paralelas a la Ruta Internacional N° 7 Ambos Tramos						
DISTRITO: Yguazu						
N°	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Unid. Med.**	**Cant.**	**P. Unitario**	**Precio Total**
A		**Trabajos Preliminares**				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	9.989		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	9.989		

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones

Econ. Eyer Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
4	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	1.998		
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	9.989		
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	9.989		
C		**Cordón de Ho.**				
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	2.497		
D		**Compactación**				
8	72102905-001	Compactación preliminar	m2	9.989		
9	72102905-001	Compactación Final	m2	9.989		
E		**Limpieza**				
10	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	9.989		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta Lote 1 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

LOTE 2 SANTA FE-SAN ALBERTO Y MINGA PORÁ

OBRA: Construcción de Empedrado

LUGAR: Calle Rca. de Brasil - Centro Urbano

DISTRITO: Santa Fe del Paraná

N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	4.851		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	4.851		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
4	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	970		
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	4.851		
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	4.851		
C		**Cordón de Ho.**				
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.024		
D		**Compactación**				
8	72102905-001	Compactación preliminar	m2	4.851		
9	72102905-001	Compactación Final	m2	4.851		
E		**Limpieza**				
10	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	4.851		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado

Econ. Ever Arturo Rolón P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

LUGAR: Calle 4 de Enero - Zona Urbana

DISTRITO: San Alberto

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	5.330		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	5.330		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
14	72102905-001	Relleno de tierra colorada	m3	100		
15	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	1.066		
16	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	5.330		
17	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	5.330		
C		**Cordón de Ho.**				
18	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	540		
19	72101703-004	Cordon cuneta de 0,50m	ml	50		
D		**Alcantarillado**				
20	81141807-001	Alcantariilla tubular de 0,80mx10ml con muro de PBC para protección lateral	gl	1		
E		**Compactación**				
21	72102905-001	Compactación preliminar	m2	5.330		
22	72102905-001	Compactación Final	m2	5.330		
F		**Limpieza**				
23	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	5.330		
		Total IVA Incluido				

OBRA:	**Construcción de Empedrado**
LUGAR:	**Camino al Cementerio**
DISTRITO:	**Minga Porá**

N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
24	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
25	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	5.250		
26	7210302-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	5.250		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
27	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	1.050		
28	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	5.250		
29	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	5.250		
C		**Cordón de Ho.**				
30	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	1.507		

Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

D		**Compactación**				
31	72102905-001	Compactación preliminar	m2	5.250		
32	72102905-001	Compactación Final	m2	5.250		
E		**Limpieza**				
33	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	5.250		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta Lote 2 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

LOTE 3 RAUL PEÑA

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Calle de la Iglesia Raúl Peña a 1 Cuadra de la Avda. Principal
DISTRITO: Dr. Raúl Peña

N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.297		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.297		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
4	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	471		
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.297		
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.297		
C		**Cordón de Ho.**				
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	434		
D		**Compactación**				
8	72102905-001	Compactación preliminar	m2	2.297		
9	72102905-001	Compactación Final	m2	2.297		
E		**Limpieza**				
10	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	2.297		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Calle Lanq. A 45 Mts. De la Esquina Villamar
DISTRITO: Dr. Raúl Peña

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Uni Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.682		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.682		

Econ. Lwex Arnel Roion P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
14	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	235		
15	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.682		
16	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.682		
C		**Cordón de Ho.**				
17	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	316		
D		**Compactación**				
18	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.682		
19	72102905-001	Compactación Final	m2	1.682		
E		**Limpieza**				
20	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.682		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Calle Lanq. A 500 Mts. Del Silo Rosaura
DISTRITO: Dr. Raúl Peña

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
21	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
22	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.549		
23	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.549		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
24	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	507		
25	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.549		
26	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.549		
C		**Cordón de Ho.**				
27	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	419		
D		**Compactación**				
28	72102905-001	Compactación preliminar	m2	2.549		
29	72102905-001	Compactación Final	m2	2.549		
E		**Limpieza**				
30	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	2.549		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Calle Inicial Frente de la Subcomisaria Dr. Raúl Peña N° 042
DISTRITO: Dr. Raul Peña

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Ing. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid Med	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
31	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
32	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	800		
33	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
34	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	160		
35	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	800		
36	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	800		
C		**Cordón de Ho.**				
37	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	208		
D		**Compactación**				
38	72102905-001	Compactación preliminar	m2	800		
39	72102905-001	Compactación Final	m2	800		
E		**Limpieza**				
40	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	800		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta del Lote 3 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

LOTE 4 ÑACUNDAY

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Acceso al Puerto Paranambú
DISTRITO: Ñacunday

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid Med	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.800		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.800		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
4	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	360		
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.800		
6	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.800		
C		**Cordón de Ho.**				
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	612		
D		**Compactación**				
8	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.800		
9	72102905-001	Compactación Final	m2	1.800		
E		**Limpieza**				

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

10	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.800		
		Total IVA Incluido				

OBRA: Construcción de Empedrado
LUGAR: Camino Vecinal sobre Arroyo Guazú Itaipyte
DISTRITO: Ñacunday

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Uni Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.200		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.200		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
14	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	240		
15	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.200		
16	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.200		
C		**Cordón de Ho.**				
17	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	416		
D		**Compactación**				
18	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.200		
19	72102905-001	Compactación Final	m2	1.200		
E		**Limpieza**				
20	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.200		
		Total IVA Incluido				

OBRA:	**Construcción de Empedrado**
LUGAR:	**Colonia Mbarete Frente al Silo San Roque**
DISTRITO:	**Ñacunday**

N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		**Trabajos Preliminares**				
21	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
22	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.600		
23	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.600		
B		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
24	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	M3	320		
25	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.600		
26	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.600		
C		**Cordón de Ho.**				

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

27	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x30 [cm] c/ protección lateral	ml	400		
D		**Compactación**				
28	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.600		
29	72102905-001	Compactación Final	m2	1.600		
E		**Limpieza**				
30	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.600		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta del Lote 4 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

LOTE 5 NARANJAL

OBRA:		***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***				
LUGAR:		***San Alfredo - Paralelo a la Ruta 6ta***				
DISTRITO:		***Naranjal***				
N°	***Código de Catalogo***	***Descripción de Rubros***	***Uni. Med.***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
A		***Trabajos Preliminares***				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3		
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	10.345		
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	10.345		
B		***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***				
4	72102905-001	Relleno de Tierra Roja	m3	200		
5	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	2.069		
6	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	10.345		
7	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	10.345		
C		***Cordón de Ho.***				
8	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	2.361		
9	72131701-004	Cordón Cuneta Prefabricado (Según Detalle)	ml	220		
D		***Compactación***				
10	72102905-001	Compactación preliminar	m2	10.345		
11	72102905-001	Compactación Final	m2	10.345		
E		***Limpieza***				
12	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	10.345		
		Total IVA Incluido				

El precio total de la Oferta del Lote 5 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

El precio Total General de la Oferta Lote 1+2+3+4+5 es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

ADENDA 01

Atentamente,

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever A. Rolón P.
Coordinador de la UOC