SECRETARIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Presidencia de la República del Paraguay

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD DE CONTRATACION: **CONTRATACION DIRECTA SICOM Nº 11/2012**

NOMBRE DEL LLAMADO: **MANTENIMIENTO Y REPARCIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE**

ITEM	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	10	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner**	-Tipo Split de 18.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Desmontaje de la Unidad Condensadora, para la reparación del moto-ventilador. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación y/o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reposicion de revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo.
2	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	10	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP**	-Tipo Split de 24.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reposicion de revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo.
3	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	10	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca SPRINGER**	-Tipo Ventana de 24.000 BTU. Prueba de presión con nitrógeno vacio, carga de gas refrigerante, cambio de buges de soporte de ventilador, reparación o cambio de ventilador extractor. -Reposicion de marco, revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo. -Puesta en Marcha y control de funcionamiento.

OBSERVACION: LA COTIZACION DEBERA INCLUIR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y LAS PIEZAS DE REPUESTO A SER UTILIZADAS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERAN CONTEMPLAR SEIS (6) MESES DE GARANTÍA POR CUALQUIER PIEZA QUE RESULTARE DEFECTUOSA Y AFECTE AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE Y CUYA SUSTITUCION SERA COSTEADA POR LA FIRMA ADJUDICADA.