Municipalidad de Salto Del Guairá

RECUPEREMOS NUESTRO PATRIOTISMO

Obra: **REFACCION PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE KM 5**

Ubicación: RUTA X KM 5

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CODIGO DE CATALOGO 72102802-001

Nº	DESCRIPCION	UN	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL
A)	**PRELIMINARES**				
1	Cartel de Obra 2,0 x1,50	m2.	1,00		
2	Poda de pasto, arboles, arbustos y limpieza general de patio	m2.	1.400,00		
3	Remoción de cielo raso y estructura existente	m2.	113,00		
4	Remoción de artefactos de iluminación adosados al cielo raso	un.	15,00		
B)	**REPARACIONES**				
5	Reparación de techo de tejas españolas (incluye cambio de tejas, tejuelones, y colocación de aislante plástico de 250 micras)	m2.	20,00		
6	mezcla 1:3	ml.	25,00		
7	Colocacion de viguetas de hºaº de refuerziop de pared	ml.	9,00		
8	Remoción de revoque dañado	m2.	25,00		
9	Remoción de piso calcáreo asentado	m2.	3,00		
10	Remoción de piso en baños	m2.	3,00		
11	Remoción de artefactos cisternas en dos baños	gl.	1,00		
12	Limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático	m2.	160,00		
13	Limpeza de piso con ácido muriático	m2.	120,00		
C)	**ALBAÑILERIA**				
14	Colocación de piso calcáreo en sectores dañados	m2.	3,00		
15	Colocación de piso cerámico en baños	m2.	3,00		
16	Revoque impermeable, en sectores reparados	m2.	50,00		
17	Reparación de canteros de 0,50 x 150 y colocación de plantas ornamentales	un.	2,00		
18	Provisión y colocación de puerta de acceso de vidrio templado (2,80x2,1)	un.	1,00		
D)	**REVESTIMIENTOS**				
19	Colocación de Azulejos blancos, igual al existente	m2.	5,00		
20	Cielorraso de p.v.c.	m2.	110,00		
E)	**Artefactos y griferias colocados**				
21	Cisterna de acople	un.	2,00		
22	Tapa para inodoro	un.	2,00		
23	Conexión para desague de lavatorio	un.	2,00		
24	Canilla para lavatorio	un.	2,00		
25	Portarrollo	un.	2,00		
26	Sopapa	un.	2,00		
27	Conexión cromada 0,30	un.	2,00		
28	Prolongador cromado	un.	2,00		
29	Roseta cromada	un.	2,00		
F)	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				
30	Espejo de adosar de (25x50) en baños	un.	2,00		
31	Vidrios dobles de 3mm.	m2.	2,50		
G)	**PINTURAS**				
32	Pintura de paredes interior-exterior al latex	m2.	370,00		
33	Pintura siliconada de paredes exteriores de ladrillos vistos	m2.	110,00		
34	Pintura de carpintería de madera al barniz	m2.	40,00		
35	Pintura de carpintería metálica al esmalte sintético	m2.	50,00		
36	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml.	68,00		
37	Pintura a la cal con fijador, previa limpieza de superficies de: Muralla, casetas, borde de pozo artesiano y basamentos de Tanques.	m2.	200,00		
H)	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**				
38	Mantenimiento y limpieza de Rejistros y caños	ml.	60,00		
39	Provisión y colocación de canaletas y bajadas en sectores dañados	ml.	12,00		
I)	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**				

40	Provisión y colocación y fijación de tanque superior de fibra de vidrio de 1.000 lts. con flotador	un.	1,00		
41	Provisión y colocación de motobomba de 1 hp, (incluye conexiones de caños y roscas de PVC)	un.	1,00		
42	Provisión y colocación de caños y conexiones de 3/4" para alimentación de tanques superiores (desde la motobomba)	ml.	26,00		
I)	**INSTALACION ELECTRICA**				
43	Provisión y colocación de equipos fluorescentes completos de 2x40	un.	16,00		
44	Provisión y colocación de equipos fluorescentes completos de 1x40	un.	8,00		
45	Provisión y colocación de equipos fluorescentes completos de 1x20	un.	2,00		
46	Provisión y colocación de llave tremomagnetica para alimentación de motobomba	un.	1,00		
47	Base para tanque elevado de metal altura 5,0 metros	un.	1,00		
48	Limpieza final	un.	1,00		
	TOTAL GUARANIES				