ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRICCION	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPOND.	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
1	7,2	M3	72131601-003	Cimiento de hormigón de ripio(0,4m x 0,5m).			
	1,92	M3	72131601-003	10 zapatas de HºAº(0,8m x 0,8m x 0,3m).			
	1,8	M3	72131601-003	10 pilares de HºAº(0,15m x 0,3m x 4m).			
	36	ml	72131601-003	Encadenado superior (13m x 27m 2~~0~~8mm y 2~~0~~6 mm).			
2	18	M2	72131601-005	Mampostería de nivelación armada 0,3 ladrillos comunes.			
	140	M2	72131601-005	Mampostería de 0,15 ladrillos huecos a la vista			
3	36	Ml	72131601-006	Horizontal			
4	140	M2	72131601-008	Revoque a dos capas con hidrófugo (1:3+hid) + 1:4:16			
5	80	M2	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm (1/4:1:4:6)			
6	80	M2	72131601-007	Con chapas metálicas con estructura de tinglado			
7	1	gl	72131601-001	Instalación Eléctrica: línea de alimentación, tablero seccional, cableado, 6 artefactos, 2 tomacorriente.			
Total							



CORTE



PLANTA