1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO GENERAL
1	72102802-003	Restauracion de aulas	gl	1	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Provision y Colocacion de cartel de obras 1mx2m	un	1,00		
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	m2	189,37		
1.3	Replanteo	m2	189,37		
1.4	Vallado perimetral	m	56,00		
1.5	Demolicion de techo sin recuperacion	m2	60,00		
1.6	Demolicion de 1un de instalacion electrica, 3un aberturas, 7un de pilares de galeria	gl	1,00		
1.7	Demolicion de pisos, zocales y contrapisos	m2	178,50		
1.8	Demolicion de revoques	m2	65,20		
1.9	Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	0,70		
1.10	Dados de hormigon 0,60x0,60x0,25	un	7,00		
1.11	Viga de hormigon en galeria 15x27	m	22,70		
1.12	Muro de nivelacion de 0,45cm en pilares	m2	1,26		
1.13	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,00		
1.14	Aislacion asfaltica de paredes	m2	3,93		
1.15	Muro de elevacion de 0,15 para revocar con envarillado en mamposteria fisurada	m2	3,40		
1.16	Pilares de galeria según diseño	m	17,00		
1.17	Reposicion parcial de techo de tejas con cambio de tirantes afectados	m2	60,00		
1.18	Revoque de paredes interior, exterior a una capa previa azotada	m2	186,60		
1.19	Revoques de vigas y nivelacion	m2	40,00		
1.20	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena reposicion	m	46,40		
1.21	Contrapiso de cascotes	m2	178,59		
1.22	Piso ceramico antideslizante sobre carpeta de nivelacion	m2	178,59		
1.23	Piso guarda obra 0,60 ancho inlcuye contrapiso y cordones	m2	32,80		
1.24	Zocalo ceramico	m	79,50		
1.25	Puerta metalica de 0,90x2,10	un	3,00		
1.26	Pintura de paredes al latex interior y exterior	m2	456,30		
1.27	Pintura de pilares al latex color ceramico	m2	25,90		
1.28	Pintura de aberturas metalicas con pintura sinteticas	m2	30,40		
1.29	Pintura de canaletas y bajadas molduras desarrollo 33	m	43,70		
1.30	Pintura de techo tirante sintetico y tejuelones al latex	m2	231,60		
1.31	Vidrios dobles	m2	13,80		

1.32	Desague pluvial con canaletas y bajadas desarrollo 33	m	43,70		
1.33	Instalacion electrica: 1un tablero tg10; 3 un tablero de comando; 3 boc tablero ventilador; 23boc circuito de luces; 12boc circuito de tomas; 6boc circuito de tomas y 3un circuitos de tg a ts	gl	1,00		
1.34	Artefacto electrico: 12un pantalla con foco tipo led 30w; 6un pantalla metalica con foco led 30w; 5un plafon con foco bajo led 15w; 6 un ventiladores de techo de 56pulg motor pesado	gl	1,00		
1.35	Pizarrones	un	3,00		
1.36	Rampa de acceso peatonal según diseño 10% pendiente y escalera lateral	un	1,00		
1.37	Escalera de acceso en galeria	un	1,00		
1.38	Limpieza final y retiro de escombro	un	1,00		

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.