Planilla de Cómputos y Presupuesto

	Rubros a ejecutarse	**Un**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
1	Preparación de obra, trabajos preliminares	gl	1		
2	Obradores/oficina control (6x10 mts)	un	1		
3	Movimiento de suelo				
	- verificación de cotas y niveles	m2	6000		
	- nivelación de terreno (con máquina)	m2	6000		
	- relleno y compactación de suelo (con máquina)	m3	1400		
4	Elaboración , preparación y compactación del suelo ,sector vereda, estacionamiento y accesos peatonales y vehiculares	gl	1		
5	Estructura de Hº Aº				
	- zapatas, vigas de fundación, pilares, viga cadena de hºaº	m3	168		
6	Cimiento de piedra bruta	m3	150		
7	Muros vistos piedra de contención,	m3	60		
8	Mampostería nivelación de ladrillo de 0,30 m	M2	120		
9	Preparac base piso, contrapiso compactado esp=20cm	m2	1200		
10	Piso pre-pista y accesos de hº esp = 12 cm	m2	1200		
11	Limpieza final, acarreo y retiro de escombros	gl	1		
	Total gs:				