UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itápytapunta)
Teléfonos: 422.378 – 423.320 – Fax: 422378
E-mail: suoc@cepb.una.py
Asunción - Paraguay

LICITACION PUBLICA NACIONAL
Nº 1/2011
"AMPLIACION DE AULAS 2DA. ETAPA" – AD REFERENDUM
ID: 210653

COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL

Aclaración Nº1

Se comunica a los potenciales oferentes del Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 1/2011 "Ampliación de aulas 2da. Etapa – Ad Referéndum", que a fin de dar respuesta a la Nota de Consulta de un potencial oferente, se aclara:

Consulta 1: "El proyecto ejecutivo eléctrico debe ser realizado por la contratista. Donde se debe de cotizar?..."
Aclaramos que: "El proyecto ejecutivo eléctrico debe ser realizado por la contratista y el costo debe ser cargado en el costo de las bocas".

Consulta 2: "En el corte F-F figura una cenefa metálica y un cielo raso de placa de acrilico, estos ítems no están contemplados en la planilla. Favor definir y detallar..."
Aclaramos que: "La cenefa detallada como metálica se refiere a trabajos a ser realizados en una tercera etapa. La cenefa a realizar será de hormigón armado en el sector perimetral exterior del edificio. La placa que figura como acrílico corresponde a un sector a ser intervenido en la tercera etapa de la obra (no corresponde a este llamado)".

Consulta 3: "En el ítem 19 Hº Aº Fundación, en la parte posterior de la obra existe un desnivel de más de dos metros, los fustes de estos pilotes, ¿se deben de computar como pilares? ¿Está contemplada la demolición del muro existente y su reparación o los pilares irán adosados a ella?..."
Aclaramos que: "Los fustes de pilares están contemplados en las cantidades estipuladas en el cómputo métrico del pliego de bases y condiciones. Los pilares irán adosados al muro de piedra.".

Consulta 4: "En el ítem 19 Hº Aº Fundación, para la excavación de los pilares en la parte interior de la obra se debe demoler un piso calcáreo y afectará a la instalación pluvial, cloacal e hidráulica existente. Está contemplada la reposición de esos rubros o no serán repuestos?..."
Aclaramos que: "En la Planilla PLANTA BAJA, Item 18 están considerados todos los trabajos consultados."

Consulta 5: "En el item 19 de las EETT se solicita Hormigón Visto en pilares, vigas, losas y cenefas, pero en la planilla se cotiza revoque de losa. ¿Cuál es el correcto?"...
Aclaramos que: "El hormigón de la losa será revocada, el resto de los rubros (pilares y vigas) serán de hormigón visto. Por lo tanto el revoque de losa debe ser cotizado"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itápytapunta)
Teléfonos: 422.378 – 423.320 – Fax: 422378
E-mail: suoc@cepb.una.py
Asunción - Paraguay

Consulta 6: "En el ítem 19 de las EETT se solicita cálculo estructural y estudio de suelo a cuenta del contratista ¿Dónde se deben cotizar estos servicios?..."
Aclaramos que: "El estudio de suelo y el cálculo estructural ya fueron realizados y se entregarán a la empresa adjudicada".

Consulta 7: "En el ítem 21 Aislaciones; se solicita membrana sobre la superficie a aislar. Favor definir el tipo y espesor de la membrana..."
Aclaramos que: "La membrana debe ser con terminación de aluminio de 4 mm".

Consulta 8: "En el ítem 42 Aberturas y Accesorios figura una ventana corrida hacia la calle H=1.20, no hay detalle de aberturas, ¿Esta abertura es fija? ¿Cuál es su estructura de sujeción?..."
Aclaramos que: "Las aberturas son móviles y deben ser cotizadas como ventanas de vidrio templado de 8 mm.".

Consulta 9: "En el ítem 51 Cañerías de desagüe pluvial de 100mm se solicita caños perforados y colchón de triturada y arena, ¿Cuál es el tipo de caño a instalar, serie R o común?..."
Aclaramos que: "Los caños a ser cotizados son de pvc blanco para desagües comunes".

Atentamente,

Oscar Careaga Olmedo
Responsable S-UOC

CP. Guadalupe Cantero Cardús
Administradora