Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 08/2015
"CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO ÑU GUAZU"
ID N° 295.947

Asunción, 18 de junio de 2015

ADENDA Nº 4

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 08/2015 "CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO ÑU GUAZU", ID Nº 295.947,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACION Nº 1

Se modifican las Unidades de Medida de los Sub Ítems del Ítem 2 Tableros Eléctricos correspondiente a la Sección C – Instalación Eléctrica del Desglose de Precios que figuran en la Cláusula 6 de la Sección V Modelo de Contrato y en el Formulario Nº 1 – Formulario de Oferta de la Sección VI Formularios quedando de la siguiente manera:

C - INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
2	**TABLEROS ELECTRICOS (DISEÑO, CALCULO ELECTRICO A CARGO DEL CONTRATISTA**				
2.1	**TABLERO GENERAL TGE**				
2.1-1	TABLERO-GABINETE	GL	1,00		
2.1-2	ALIMENTACIÓN TGE- CABLE NYY 1 X 95MM2	GL	1,00		
2.1-3	ALIMENTACIÓN TGE- ELECTRODUCTO PVC RIGIDO 3"	GL	1,00		
2.1-4	REGISTRO DE MAMPOSTERIA 50X50CM	GL	1,00		
2.1-5	LLAVES TERMOMACNETICA	GL	1,00		
2.1-6	CONTACTOR	GL	1,00		
2.2	**TABLERO SECCIONAL TIENDA**				
2.2-1	TABLERO-GABINETE	GL	1,00		
2.2-2	ALIMENTACIÓN	GL	1,00		
2.2-3	LLAVES TERMOMACNETICA	GL	1,00		
2.2-4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	GL	1,00		
2.2-5	CONTACTOR	GL	1,00		
2.2-6	GUARDAMOTOR	GL	1,00		
2.2-7	GUARDAMOTO	GL	1,00		
2.2-8	MEDIDOR DIFERENCIAL	GL	1,00		
2.2-9	INTERRUPTOR MODULAR	GL	1,00		

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
PETROPAR

2.3	**TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS-OF**				
2.3-1	TABLERO-GABINETE	GL	1,00		
2.3-2	ALIMENTACIÓN	GL	1,00		
2.3-3	LLAVES TERMOMAGNETICA	GL	1,00		
2.3-4	CONTACTOR	GL	1,00		
2.3-5	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	GL	1,00		
2.4	**TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS EDIFICIO TS-LT/TCL**				
2.4-1	TABLERO-GABINETE	GL	1,00		
2.4-2	ALIMENTACIÓN	GL	1,00		
2.4-3	ALIMENTACIÓN TS-LTE ELECTRODUCTO PVC RIGIDO 2"	GL	1,00		
2.4-4	LLAVES TERMOMAGNETICA	GL	1,00		
2.4-5	INTERRUPTOR MODULAR	GL	1,00		
2.4-6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	GL	1,00		
2.5	**TABLERO SECCIONAL SALON COMERCIAL 1**				
2.5-1	TABLERO-GABINETE	GL	1,00		
2.5-2	ALIMENTACIÓN TS-SE	GL	1,00		
2.5-3	LLAVES TM	GL	1,00		
2.5-4	ARRANQUE Y-Δ 15HP	GL	1,00		
2.5-5	INTERRUPTOR MODULAR	GL	1,00		
2.5-6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	GL	1,00		
2.6	**TABLERO SECCIONAL SALON COMERCIAL 2**				
2.6-1	TABLERO-GABINETE	GL	1,00		
2.6-2	ALIMENTACIÓN TS-SE	GL	1,00		
2.6-3	LLAVES TM	GL	1,00		
2.6-4	ARRANQUE Y-Δ 15HP	GL	1,00		
2.6-5	INTERRUPTOR MODULAR	GL	1,00		
2.6-6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	GL	1,00		
2.7	**TABLERO SECCIONAL INCENDIO TS-INC**				
2.7-1	TABLERO-GABINETE	GL	1,00		
2.7-2	ALIMENTACIÓN TS-INC -	GL	1,00		
2.7-3	ALIMENTACIÓN TS-INC -	GL	1,00		
2.7-4	LLAVE TM	GL	1,00		
2.7-5	LLAVE TM	GL	1,00		
2.7-6	CONTACTOR AC3	GL	1,00		

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

2.7-7	RELE TÉRMICO	GL	1,00		
2.7-8	RELE TÉRMICO	GL	1,00		
2.7-9	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	GL	1,00		
2.8	**TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS-MO**				
2.8-1	TABLERO-GABINETE	GL	1,00		
2.8-2	ALIMENTACIÓN TS-MO -	GL	1,00		
2.8-4	LLAVE TM	GL	1,00		
2.8-6	ARRANQUE Y-Δ 15HP	GL	1,00		
2.8-7	GUARDAMOTOR 4-6,3 AMP	GL	1,00		
2.8-8	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	GL	1,00		
2.9	**VARIOS**				
2.9-1	MATERIALES MENORES.	GL	1,00		
2.9-2	RUBROS NO CONTEMPLADOS	GL	1,00		

MODIFICACION Nº 2

Se modifica el punto IV.14.13 Datos de la Sección III – Alcance de las Obras quedando de la siguiente manera:

IV.14.13. DATOS

Se instalarán las cañerías para la instalación de datos de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes. Las mismas se dejarán vacías con un alambre sonda. Las que correspondan a instalaciones de cañerías en HºGº antiexplosivas deberán cumplir con las especificaciones indicadas para las cañerías antiexplosivas de instalaciones eléctricas de las presentes especificaciones técnicas. A la llegada en la oficina del operador las cañerías deberán contar con los selladores correspondientes.

SE TENDRAN EN CUENTA PARA LA INSTALACION Y PROVISION DE LOS EQUIPOS PARA CONTROLADOR DE TANQUES Y SURTIDORES LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:

- **DEBE CONTAR CON CAPACIDAD DE CONCILIACION DE INVENTARIO ENTRE SURTIDORES Y TANQUES.**
- **CONTROLADOR DE TANQUES CON CAPACIDAD DE GENERACION AUTOMÁTICA DE TABLAS DE AFORO, EN BASE A LAS VENTAS INFORMADAS POR LOS SURTIDORES Y LA MEDIDA DE VOLUMEN DE CADA TANQUE.-**
- **CON CAPACIDAD DE INTEGRACION CON EL SISTEMA DE GESTION DE LA ESTACION (SISTEMA PLAYERO).-**

El controlador de surtidores y el sistema de telemedición tienen que tener capacidades superiores porque además de control de stock,debe permitir la reconciliación de inventario automática. Además de lo anterior, el sistema de telemedición tendrá capacidad de ser ampliado a conectarse con otros sensores de control en el futuro (ej: sensores de vapor)

Observación: LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación