COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : Construcción de 1 Aula Tipo de 5,80x6,80m
Esc. Basica N° 2349 Prof. Victor Villasanti
Fecha: Agosto 2014

		Computo		Precios	
Nº	**Descripción del Rubro**	**Un**	**Cant.**	**Unitario**	**Total**
	Preparación de Obra:				
1	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70		
2	c- Replanteo	m2	63,70		
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00		
	Estructura de HºAº:				
4	b2- Vigas y Dados de HºAº	m3	0,82		
5	d- Encadenados de HºAº	m3	2,17		
	Muros de Nivelación:				
6	a- De 0,45m	m2	3,60		
7	b- De 0,30m	m2	7,50		
8	c- De 0,60m	m2	0,60		
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
	Aislación asfáltica:				
10	a- De paredes	m2	6,40		
	Muros de Elevación:				
11	b- De 0,15m para revocar	m2	3,40		
12	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		
13	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
14	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		
15	f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	12,00		
	Pilares:				
16	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	6,60		
	Techo:				
17	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	m2	90,50		
18	d- Viga de madera y panchuela en galería	gl	1,00		
	Revoques:				
19	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		
20	e- De viga cumbrera de HºAº	m2	10,30		
21	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,00		
22	Piso de Baldosa Calcarea	m2	58,00		
23	Zócalo Calcareo	ml	34,00		
	Aberturas de madera:				
24	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	un	1,00		
	Aberturas metálicas:				
25	Ventanas tipo balancines	m2	6,84		
	Alfeizar de Ventanas:				
26	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5,00		
	Pintura:				
27	a- De paredes a la cal	m2	64,30		
28	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
29	e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		
30	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84		
31	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		
32	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		
33	i- De abertura de madera con barniz	m2	5,50		
34	Vidrios dobles	m2	6,84		
	Desagüe Pluvial:				
35	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	23,00		

COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : Construcción de 1 Aula Tipo de 5,80x6,80m
Esc. Basica N° 2349 Prof. Victor Villasanti
Fecha: Agosto 2014

36	Instalación eléctrica	gl	1,00		
37	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
	Mobiliarios:				
38	a- Pizarrones	un	1,00		
39	Limpieza final	m2	60,00		
				TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	

Son guaraníes: