MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI

Obra: **PAVIMENTO PETREO - CALLE PEDRO JUAN CABALLERO - 2º ETAPA**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ubic.: Construcción de Pavimento Pétreo

M2:	**1230,62 m2**
M3:	**19,00 m3 de Cuneta**
M3:	**8,65 m3 de Baden**

Nº	DESCRIPCION			UNITARIO	TOTAL
A)	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	Marcación y replanteo	m2	1.230,62		
2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00		
C)	**MOVIMIENTO DE SUELO DE EMPEDRADO**				
3	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	1.230,62		
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	1.050,00		
D)	**EMPEDRADO**				
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.050,00		
6	Triturada de 6º	m2	1.050,00		
7	Compactación mecánica	m2	1.050,00		
E)	**CANALETAS**				
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	19,00		
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 20 cm	m3	8,65		
F)	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**				
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	240,32		
11	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	18,32		
H	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
12	Limpieza final	Gl	1,00		

-