MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE YBY YAÚ
**INTENDENCIA MUNICIPAL**
Av. San Juan y Mcal. López
Teléfono 039-210363

1. **cómputos métricos**

## Construcción de Sistema de Fontane

| Código de Catálogo | ITEN | Cant. | Descripción | Prec |
|---|---|---|---|---|
| | **A** | | **PERFORACIÓN DEL POZO** | |
| 72102303-001 | 1 | 1,00 | Transporte de maquinas y herramientas | |
| | 2 | 32,00 | Perforación hoyo diam. 12.1/4" | |
| | 3 | 260,00 | Perforación en martillo 6.1/2" | |
| | 4 | 32,00 | Metros tubo geomecánico 200MM | |
| | 5 | 32,00 | Entubado 200mm | |
| | 6 | 1,20 | Tubo de acero 10" | |
| | 7 | 1,00 | Tapón c/ candado | |
| | 8 | 10,00 | Hs desarrollo del pozo | |
| | 9 | 32,00 | Aislación vertical sello sanitario y terminación | |
| | 10 | 1,00 | Prueba bombeo<br>Análisis químico, físico y bacteriológico | |
| | 11 | 1.00 | Motobomba sumergible - 10Hp - trifásica | |
| | 12 | 1 | Cañería completa desde el pozo hasta la superficie con tanque de 5.000 lts | |
| | 13 | Global | | |

3.1