COMPAÑÍA PARAGUAYA
DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 20 de noviembre de 2014

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 – PROVISIÓN Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS – ID Nº 273.641

ADENDA Nº 3

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de COPACO S.A., según Acta Nº 55 de fecha 20/11/2014 ha resuelto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional de referencia, en los siguientes puntos:

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DETALLADAS, UBICADOS EN LA CARPETA DE PLANILLA DE SITIOS, QUE FORMA PARTE DE LA LISTA DE PRECIOS.-

EN EL SITIO PRESIDENTE FRANCO, DONDE DICE:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporadores tipo Ropero.	UN	2		
2	Provisión de Materiales, Construcción y Montaje de estructura metálica para soportes de los Condensadores y Evaporadores; Colocación de los Condensadores sobre la terraza del Edificio y los Evaporadores en la sala de Equipos.	UN	1		
3	Provisión de Materiales y Montaje de: Sistema de tuberías de cobre adecuado, aislado, protegido en canaleta metálica y sujetada en todo el tramo desde los Condensadores hasta los Evaporadores y tuberías de drenaje para agua del condensado (para 2 equipos).	GL	1		

DEBE DECIR:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Compacto de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., para con Ducto de Insuflación y retorno.	UN	2		
2	Provisión de Materiales y Construcción de plataforma Metálica en el patio posterior del edificio para ubicación de los equipos Acondicionadores de Aire, la plataforma debe soportar 300 kg. Por m2 (la ubicación exacta de la plataforma se definirá durante la visita guiada).	GL	1		
3	Provisión de Materiales, Construcción y Montaje de: Ducto metálico de Insuflación y retorno desde los Acondicionadores de Aire hasta la Sala de equipos, conforme a requerimiento para una distribución uniforme del Aire en el ambiente.	GL	1		

LOS ÍTEM 4, 5 Y 6 DE LA PLANILLA ORIGINAL SE MANTIENE SIN MODIFICACIÓN.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA
DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

EN EL SITIO DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA deben ofertar Equipos de 48.000 BTU del Tipo Compacto con Ducto de Insuflación y Retorno.

DONDE DICE:

CENTRAL DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA – SALA DE EQUIPOS					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT.**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Split de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Evaporadores tipo Ropero.	Un	2		
2	Provisión de Materiales, Construcción y Montaje de estructura metálica para soportes de los Condensadores y Evaporadores; Colocación de los Condensadores sobre la terraza del Edificio y los Evaporadores en la sala de Equipos.	Un	1		
3	Provisión de Materiales y Montaje de: Sistema de tuberías de cobre adecuado, aislado, protegido en canaleta metálica y sujetada en todo el tramo desde los Condensadores hasta los Evaporadores y tuberías de drenaje para agua del condensado (para 2 equipos).	GL.	1		

DEBE DECIR:

CENTRAL DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA – SALA DE EQUIPOS					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT.**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Compacto de 48.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., para con Ducto de Insuflación y retorno.	Un	2		
2	Provisión de Materiales y Construcción de plataforma Metálica en el patio posterior del edificio para ubicación de los equipos Acondicionadores de Aire, la plataforma debe soportar 300 kg. Por m2 (la ubicación exacta de la plataforma se definirá durante la visita guiada).	GL.	1		
3	Provisión de Materiales, Construcción y Montaje de: Ducto metálico de Insuflación y retorno desde los Acondicionadores de Aire hasta la Sala de equipos, conforme a requerimiento para una distribución uniforme del Aire en el ambiente.	GL.	1		

LOS ÍTEM 4, 5 Y 6 DE LA PLANILLA ORIGINAL SE MANTIENE SIN MODIFICACIÓN.-

Ing. Noelia Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA
DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

EN EL SITIO DE **CENTRAL II – SALA DE NOC GSM** se deberá modificar el tipo de equipos Acondicionadores de Aire,
DONDE DICE:

CENTRAL II – SALA DE NOC GSM					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT.**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Compacto de 250.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., para con Ducto de Insuflación y retorno.	Un	2		
2	Provisión de Materiales y Construcción de plataforma metálica con perfil de hierro y piso de malla MPD a ser colocada en el patio posterior del edificio, para colocación de Condensadores de Aire, debe soporta trafico de mantenimiento y cuatro condensadores de 300 kg. Cada uno, la plataforma debe contar con tratamiento de anti oxido y pintura sintética (la ubicación exacta de la plataforma se definirá durante la visita guiada).	GL.	1		
3	Provisión de Materiales, Construcción y Montaje de: Ducto metálico de Insuflación y retorno desde los Acondicionadores de Aire hasta la Sala de equipos, conforme a requerimiento para una distribución uniforme del Aire en el ambiente.	GL.	1		

DEBE DECIR:

Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT.**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	Provisión de Equipos Acondicionadores de Aire del Tipo Split "Ducto" de 250.000 BTU/H frio solo, 380V/50Hz., con Ducto de Insuflación y retorno al Evaporador.	UN.	2		
2	Provisión de Materiales, Construcción y Montaje de Plataforma Metálica con perfilaría de hierro doble T y piso de malla MDP, para colocación de Condensadores de Aire, debe soportar tráfico de personas p/mantenimiento, la Plataforma debe contar con tratamiento de anti oxido y pintura sintética (la ubicación exacta de la plataforma se verificara durante la visita guiada).	GL.	1		
3	Provisión de Materiales, Construcción y Montaje de: Soportes para los Evaporadores; Colocación de los Condensadores sobre la Plataforma construida y los Evaporadores en la sala de equipos	GL.	1		
4	Provisión de Materiales y Montaje de: Sistema de tuberías de cobre, aislado, protegido, en canaleta metálica y sujetada en todo el tramo desde los Condensadores a los Evaporadores y tuberías de drenaje para agua del condensado (para 2 equipos).	GL.	1		
5	Provisión de Materiales, Construcción y Montaje de: Ducto metálico de Insuflación y retorno desde los Evaporadores dentro de la Sala de equipos, conforme a requerimiento para una distribución uniforme del Aire en el ambiente.	GL.	1		

LOS ÍTEM 4 Y 5 DE LA PLANILLA ORIGINAL PASAN A SER 6 Y 7 Y SE MANTIENE SIN MODIFICACIÓN.

Asimismo, se informa que COPACO S.A. ha resuelto **ANTICIPAR LA HORA** de Recepción y Apertura de Sobres quedando establecida para las **09:00 horas del día martes 09 de diciembre de 2014.-**

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones