DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Asunción, 25 de mayo de 2.010

Señores:
Oferentes
Presente

Me dirijo a Uds., a los efectos de comunicar el resultado de las consultas y aclaraciones referente al llamado a Contratación Directa Nº 21/2010 **"Provisión e Instalación de Cableado para Telecenter"**, convocado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Consulta 1: Con referencia al tendido del cable de fibra óptica entre el Data Center y el local de Telecenter, consultamos que tipo de caño deberá ser utilizado para el efecto.
Respuesta 1: El cableado de fibra óptica no debe ir dentro de ningún caño.

Consulta 2: Durante la visita técnica realizada, se ha verificado que los planos incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, no corresponde al Edificio donde será implementado el Telecenter, y donde es requerido el cableado. Favor solicitamos disponer de los planos respectivos.
Respuesta 2: Los planos adjuntos en el pliego son los del edificio del SIPE – TELECENTER.

Consulta 3: Favor confirmar si los puntos de red solicitados son puntos dobles o simples.
Respuesta 3: Los puntos de Red deben ser DOBLES.

Consulta 4: Teniendo en cuenta, de acuerdo a lo expresado en la carta de invitación, de la envergadura del proyecto que requiere la dirección, y que para el efecto se precisan materiales que no en su totalidad puedan estar disponibles en el país, lo que lleva a su correspondiente necesidad de importación, solicitamos que el plazo de ejecución de los trabajos sea de 60 días corridos a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del contrato.
Respuesta 4: El plazo de ejecución de las obras no será ampliado.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Abog. Cynthia Leite
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones