Planilla de computo métrico y presupuesto

Obra: Construcción de Muralla perimetral
Ubicacion: Predio de la Liga Emboscadeña
Cantidad a const.: 250 ml.

Nº	*Descripción*	*Un*	*Cant.*	*P.Unit*	*Total*
1.0	**Trabajos preliminares**				
1.2	Replanteo y marcación	ml	250.00		
1.2	Cartel de Obra	m2	1.00		
2.0	***Cimentacion***				
2.1	De piedra bruta colocada esp. 0,40m, h= 0,70 promedio	ml	250.00		
3.0	***Mamposteria***				
3.1	De nivelacion de ladrillo comun esp. 0,30	m2	25.00		
3.2	De Elevación ladrillo comun esp. 0,15, terminacion vista ambas caras	m2	500.00		
3.3	Aislación horizontal con asfalto	ml	250.00		
4.0	***Envarillado de pared***				
4.1	Varillas de amarre de pared cada 0,45m	ml	432.00		
5.0	***Estructura de H°A°***				
5.1	Columna de HoAo terminación vista 15x20	un	108.00		
6.0	***Limpieza final de obra***	gl	1.00		
				Total Gs	**0**