MiNISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Direcciòn de Infraestructura Departamento de Proyectos y Obras

BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 10,90 x 8,60 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° c/ TEJAS

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1.	Preparación de la obra		
	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74
	c- Replanteo	m2	93,74
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	13
5.	Estructura de H°A° :		
	a.- Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,2
	b.- Vigas de Galería de HºAº	m3	0,42
	c.- Viga cumbrera	m3	1,04
	d- Encadenados de H°A° - Inferior	m3	1,68
	e- Encadenados de H°A° - Superior	m3	1,89
6.	fturos de nivelación :		
	b- De 0,30 cm. armada	m2	16,04
7.	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63
8.	Aislación asfaltica :		
	a- De paredes	m2	46,1
9.	fturos de elevación :		
	a.- De 0,15 para revocar	m2	69,46
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	84,14
	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas	ml	42
10.	Pilares :		
	b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ml	10,4
12.	Techo :		
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	120
13.	Revoques :		
	a.- De paredes interior y exterior a una capa	m2	139
	b.- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H°A°	m2	50,29
	c.- De pilares de H°A°	m2	5,38
14.	Contrapiso de H° de cascotes	m2	89,74
15.	Piso de baldosa calcarea	m2	89,74
16.	Zocalocalcareo	ml	55,9
17.	Aberturas de madera :		
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	UN.	1

	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2
18.	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines	m2	12,6
	b- Puerta 0,80x2,10	m3	1,68
19.	Alfeizar de ventanas :		
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	40,6
20.	Pinturas :		
	a- De paredes a la cal	m2	139
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42
	e- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a la cal	m2	50,29
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	m2	14,28
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	84,14
	h- De tejuelones con barniz	m2	120
	i- De abertura de madera con barniz	m2	5,67
21.	Revestido de Azulejos	m2	6,09
22.	Vidrios dobles	m2	12,6
23.	Desague Pluvial		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	36,6
24.	Instalación eléctrica	GL.	1
25.	Artefactos electricos	GL.	1
26	Instalación Sanitaria		
	Agua Corriente	GL.	1
	Desague Cloacal	GL.	1
	Pileta de Cocina con grifería	GL.	1
27.	Limpieza final	m2	93,74