Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ADENDA Nº 02/2019

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 21/19, "DISEÑO Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA VARIAS" CON ID Nº 356.981

La convocante realiza la siguiente modificación al presente llamado en el SICP, en los puntos siguientes:

Fecha tope de Consultas

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	82101502	CARTEL PARA OBRA/ AVISO	Medida del Cartel: 2,20 x 1,20. Materiales a ser utilizados: Bastidor de caño 30x30, pared de 1.20, con chapa galvanizada Nº 20. Impresión eco solvente 1.440 DPI en adhesivo LG, alta adherencia	Unidad	Unidad	70

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

			barnizado mate, 2 patas sujetables del cartel de PERFIL C, medidas final libre 3m, el material de las patas debe ser en perfil galvanizado de 2", debe de ir macizado con crucetas para cementado.			
2	82101502	CARTEL PARA OBRA DOBLE EN V/ HOMBRES TRABAJANDO	**Cartel obra doble en V – (Tipo Sandwich)** Medida del Cartel: 0.80x1.50 cm. x 2 Materiales a ser utilizados para ambos bastidores: Caño30x20, pared de 1.20, con chapa galvanizada Nº 22. Impresión eco solvente 1.440 DPI en adhesivo LG, alta adherencia barnizado mate con cadenitas.	Unidad	Unidad	50
3	82101502	CARTEL DE SEÑALIZACION	Medida del Cartel: 0.60x0.60 – utilizables para Prohibidos de giros, derecha, izquierda, PARE, contramano. Materiales a ser utilizados para ambos bastidores: parte superior del cartel, chapa	Unidad	Unidad	90

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad de M. R. Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

			galvanizada N° 18, adhesivo reflectivo normal pero en 3M con plotter de corte. Caño tipo perfil C, de 2", debe de ir macizado con crucetas para cementado.			

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad de Mariano Roque Alonso