CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIOS	
					UNITARIO	TOTAL
LOTE 1						
1		**NIVEL -3,36 y -2,10 (interior)**				
1.1	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	296,23		
1.2	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	296,23		
1.3	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	1549,08		
1.4	72102602-001	Reparación Puerta Metálica de Sala de A.A.	hojas	4,00		
1.5	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica de Sala de A.A.	m2	9,45		
1.6	72102304-006	Construcción de Caseta de Ubicación de Bomba Hidráulica p/ Desagüe Cloacal	gl	1		
		Baño Caballeros				
1.7	72102304-001	Provisión y Colocación de Canilla p/ Lavatorio en Baños	un	2,00		
1.8	72102304-002	Provisión y Colocación de Cañería de Desagüe de Lavatorio	un	1,00		
1.9	72102304-002	Provisión y Colocación de Cañería de Desagüe de Mingitorio	un	2,00		
1.10	72102304-002	Provisión y Colocación de Cañería de Alimentación de Mingitorio	un	2,00		
1.11	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	2,00		
1.12	72102304-001	Provisión y Colocación de Caja Rejilla Sifonada 15 x 15	un	1,00		
1.13	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00		
1.14	72102508-003	Provisión y Colocación de Azulejos Blancos 15 x 15	m2	5,00		
1.15	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	1,00		
1.16	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	3,00		
1.17	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas tipo Vaivén	un	2,00		
1.18	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00		
1.19	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	10,08		
1.20	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	28,40		
		Baño Damas				
1.21	72102304-001	Provisión y Coloc.de Mariposa de Llave de Paso en Baños	un	1,00		
1.22	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	2,00		
1.23	72102304-001	Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para R.P.S.	un	1,00		
1.24	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	2,00		
1.25	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	4,00		
1.26	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en	un	2,00		

		Puertas tipo Vaivén				
1.27	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00		
1.28	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	10,08		
1.29	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	26,20		
					Sub-Total: Gs. :	

2 **NIVEL -1,92 (interior)**

2.1	72103003-001	Retiro de Piso Vinílico	m2	45,98		
2.2	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso Vinílico	m2	45,98		
2.3	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	151,00		
2.4	72102402-001	Pintura Sintética de Pasam. de Esc. Int. N. -3,36 -0,12 (2 tramos)	ml	8,50		
2.5	72102402-001	Pintura Sintética de Rejas	m2	14,40		
2.6	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica de Sala de A.A.	m2	3,78		
2.7	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Madera	un	2,00		
2.8	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	8,82		
					Sub-Total: Gs. :	

3 **NIVEL -0,12 (interior)**

3.1	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	39,50		
3.2	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	39,50		
3.3	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	33,00		
3.4	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	202,92		
3.5	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras 4 mm.	m2	202,92		
3.6	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	115,01		
3.7	72102402-002	Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto	m2	116,22		
3.8	72102602-001	Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	hojas	3,00		
3.9	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	8,82		
		Baño 1				
3.10	72102304-001	Provisión y Colocación de Inodoro	un	1,00		
3.11	72102304-001	Provisión y Colocación de Jabonera Chica	un	1,00		
3.12	72102304-001	Provisión y Colocación de Lavatorio en Baños (bacha)	un	1,00		
3.13	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00		
3.14	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00		
3.15	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,36		
3.16	72131601-008	Revoque de Paredes y Cielorraso	m2	2,43		
3.17	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,43		
		Baño 2				
3.18	72102304-001	Provisión y Colocación de Inodoro	un	1,00		
3.19	72102304-001	Provisión y Colocación de Lavatorio en Baños (bacha)	un	1,00		
3.20	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de	un	1,00		

		Mármol				
3.21	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00		
3.22	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,36		
3.23	72131601-008	Revoque de Paredes y Cielorraso	m2	2,43		
3.24	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,43		
					Sub-Total: Gs. :	
4			**NIVEL +0,96 (interior)**			
4.1	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	15,00		
4.2	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	15,00		
4.3	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	3,00		
4.4	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	222,04		
4.5	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	222,04		
4.6	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	176,61		
4.7	72102402-002	Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto	m2	155,02		
4.8	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	6,70		
4.9	72102602-001	Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	hojas	2,00		
4.10	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	9,68		
					Sub-Total: Gs. :	
5			**NIVEL +3,12 (interior)**			
5.1	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	36,92		
5.2	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	36,92		
5.3	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	7,00		
5.4	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	190,91		
5.5	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	190,91		
5.6	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	114,97		
5.7	72102402-002	Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto	m2	166,39		
5.8	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	28,95		
5.9	72102602-001	Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	hojas	1,00		
5.10	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	8,60		
5.11	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Acrílico	m2	6,36		
5.12	72101903-001	Mantenimiento de Paños Móvil de Aluminio 0,90 x 1,10	un	7,00		
5.13	72101903-001	Provisión y Colocación de Paños Móvil de Aluminio 0,90 x 1,10	un	1,00		
5.14	72102602-004	Provisión y Colocación de Vidrios Incoloro 4 mm	m2	8,65		
		Baño 1				
5.15	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00		
5.16	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00		
5.17	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	3,00		
5.18	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00		
5.19	72102304-001	Provisión y Colocación de Rejilla Plástica	un	1,00		

		para Caja Sifonada				
5.20	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00		
5.21	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerradura para Baño	un	1,00		
5.22	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,36		
5.23	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,40		
		Baño 2				
5.24	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00		
5.25	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00		
5.26	72102304-001	Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para Caja Sifonada	un	1,00		
5.27	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00		
5.28	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00		
5.29	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,36		
5.30	72131601-008	Revoque de Paredes y Cielorraso	m2	2,40		
5.31	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,40		
					Sub-Total: Gs. :	

6 **NIVEL + 4.92 (interior)**

6.1	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	15,68		
6.2	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	15,68		
6.3	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	34,00		
6.4	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	158,28		
6.5	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	158,28		
6.6	73141704-005	Retiro Piso de Goma	m2	13,13		
6.7	73141704-002	Provisión y Colocación Piso Goma	m2	13,13		
6.8	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	153,51		
6.9	72102401-002	Pintura Sintética de Paredes	m2	16,24		
6.10	72102402-001	Pintura Sintética Descanso Metálico	m2	13,13		
6.11	72102402-002	Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Cielo,Pilares, Parapeto y Pared	m2	198,19		
6.12	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	30,80		
6.13	72102402-001	Pintura Sintética de Pilares	m2	9,00		
6.14	72102602-001	Mantenim. Puerta Aluminio Sector Fachada (burletes de goma)	un	2,00		
6.15	72102602-001	Mantenim. de Vent. Aluminio Sector Fachada (burletes de goma)	un	12,00		
6.16	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	13,44		
		Baño 1				
6.17	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00		
6.18	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00		
6.19	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	2,00		
6.20	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00		
6.21	72102304-001	Provisión y Colocación Conexión	un	1,00		

		Cromada Lavatorio				
6.22	72102304-001	Provisión y Colocación de Caja Rejilla Sifonada 15 x 15	un	1,00		
6.23	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerradura para Baño	un	1,00		
6.24	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23		
6.25	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	5,37		
		Baño 2				
6.26	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00		
6.27	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00		
6.28	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	2,00		
6.29	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00		
6.30	72102304-001	Provisión y Colocación Conexión Cromada Lavatorio	un	1,00		
6.31	72102304-002	Provisión y Colocación Cañería Desagüe Lavatorio	un	1,00		
6.32	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23		
6.33	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	5,37		
		Kitchen				
6.34	72102304-001	Provisión y Coloc. de Mesada de Mármol c/ Bacha Doble Aº Inox.	un	1,00		
6.35	72102304-001	Provis. y Coloc. Griferias, Conexión Crom. y Desagüe de Bachas	un	2,00		
6.36	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	4,00		
6.37	72102602-001	Reparación Puertas de Mueble de Madera	un	2,00		
6.38	72102304-001	Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para Caja Sifonada	un	1,00		
6.39	72102602-005	Provisión y Colocación de Puerta de Madera	un	1,00		
6.40	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerradura para Puerta	un	2,00		
6.41	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	6,45		
6.42	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	7,35		
					Sub-Total: Gs. :	

7 **NIVEL +4,92 (exterior)**

		Pintura de Estructura de HºAº al Látex				
7.1	72102402-002	Parapeto	m2	91,84		
7.2	72102402-002	Cielorraso	m2	60,63		
		Pintura Sintética de Rubros Metálicos				
7.3	72102402-001	Pasamano Escalera	ml	48,80		
7.4	72102402-001	Pilar	m2	6,04		
					Sub-Total: Gs. :	

8 **NIVEL +6,36 (interior)**

8.1	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	44,64		
8.2	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	44,64		
8.3	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	50,00		
8.4	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	178,66		
8.5	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	178,66		

8.6	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	121,73		
8.7	72102402-002	Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto)	m2	185,07		
8.8	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	26,50		
8.9	72102602-001	Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	hojas	3,00		
8.10	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	9,24		
		Baño 1				
8.11	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00		
8.12	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00		
8.13	72102602-001	Reparación de Puertas de Muebles de Madera	un	3,00		
8.14	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00		
8.15	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00		
8.16	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23		
8.17	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,50		
		Baño 2				
8.18	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00		
8.19	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00		
8.20	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00		
8.21	72102602-001	Reparación de Puertas de Muebles de Madera	un	3,00		
8.22	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00		
8.23	72102304-002	Cambio, Provisión y Colocación Cañería Desagüe Lavatorio	un	1,00		
8.24	72102304-001	Fijar Lavatorio sobre Mesada de Mármol	un	1,00		
8.25	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00		
8.26	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23		
8.27	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,50		
					Sub-Total: Gs. :	

9 **NIVEL +8,16 (interior)**

9.1	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	2,00		
9.2	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	2,00		
9.3	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	79,00		
9.4	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	201,93		
9.5	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	201,93		
9.6	73141704-005	Retiro Piso de Goma Plataforma	m2	7,28		
9.7	73141704-002	Provisión y Colocación Piso de Goma Plataforma	m2	7,28		
9.8	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	78,29		
9.9	72102402-002	Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Cielo,Pilares, Parapeto y Pared)	m2	271,05		
9.10	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	23,35		
9.11	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	9,24		

9.12	72102402-001	Pintura Sintética Pilares	m2	9,00		
9.13	72102402-001	Pintura Sintética Piso Plataforma	m2	7,28		
9.14	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00		
9.15	72102602-004	Provisión y Colocación de Vidrios 4 mm.	m2	0,70		
		Baño 1				
9.16	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00		
9.17	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00		
9.18	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00		
9.19	72102508-003	Provisión y Colocación de Azulejos Blancos 15 x 15	m2	1,00		
9.20	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00		
9.21	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	3,00		
9.22	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23		
9.23	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	4,62		
		Baño 2				
9.24	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00		
9.25	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00		
9.26	72102304-001	Prov. y Coloc. Llave de Paso 1/2" c/ Conex. Cromad. p/ Inodoro	un	1,00		
9.27	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00		
9.28	72102508-003	Provisión y Colocación de Azulejos Blancos 15 x 15	m2	2,00		
9.29	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00		
9.30	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	1,00		
9.31	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	1,00		
9.32	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00		
9.33	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23		
9.34	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	4,62		
					Sub-Total: Gs. :	
10		**NIVEL +8,16 (exterior)**				
		Pintura de Estructura de HºAº al Látex				
10.1	72102402-002	Pilar	m2	28,00		
10.2	72102402-002	Parapeto	m2	114,39		
10.3	72102402-002	Cielorraso	m2	226,17		
		Pintura Sintética de Rubros Metálicos				
10.4	72102402-001	Pasamano Escalera	ml	102,10		
10.5	72102402-001	Pilar	m2	2,47		
					Sub-Total: Gs. :	
11		**NIVEL +11,68 (interior)**				
11.1	72131601-013	Limpieza de Piso	m2	114,00		
11.2	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	72,00		
11.3	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	118,27		

11.4	72101903-001	Mantenim. Vent. Proyec. de Aluminio (fijación y burletes de goma)	un	2,00		
11.5	72101903-001	Mantenim. Puertas de Aluminio (fijación y burletes de goma)	un	2,00		
11.6	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerradura Puerta de Aluminio	un	1,00		
11.7	72102602-004	Provisión y Colocación de Vidrios 6 mm.	m2	1,00		
		Baño 1				
11.8	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00		
11.9	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00		
11.10	72102304-001	Provisión y Colocación de Conexión Cromada p/ Lavatorio	un	2,00		
11.11	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00		
11.12	72102304-001	Provisión y Colocación de Bachas p/ Mesada de Mármol	un	2,00		
11.13	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	2,00		
11.14	72102304-002	Provisión y Colocación de Desagüe Cloacal de Bachas	un	1,00		
11.15	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	4,00		
11.16	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00		
11.17	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	7,31		
11.18	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	11,49		
		Baño 2				
11.19	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00		
11.20	72102304-001	Provisión y Colocación de Conexión Cromada p/ Lavatorio	un	2,00		
11.21	72102304-001	Provisión y Colocación Llave de Paso 1/2" p/ Lavatorio	un	1,00		
11.22	72102304-001	Fijación de Lavatorio sobre Mesada de Mármol	un	2,00		
11.23	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	4,00		
11.24	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00		
11.25	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	7,31		
11.26	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	11,49		
		Sala A.A.				
11.27	72102602-001	Reparación de Puerta de Acceso (cambio de fichas)	un	1,00		
11.28	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Acceso	un	1,00		
11.29	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	11,34		
11.30	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	4,73		
11.31	72102401-002	Pintura de Paredes al Látex	m2	40,32		
		Salita Multiuso				
11.32	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Acceso	un	2,00		
11.33	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Látex	m2	9,00		
11.34	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	7,31		

11.35	72102401-002	Pintura de Paredes al Látex	m2	38,50		
					Sub-Total: Gs. :	
12		**NIVEL +11,68 (exterior)**				
12.1	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	136,30		
12.2	72102402-002	Pintura al Látex de Cielorraso	m2	25,41		
12.3	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	27,00		
12.4	72101903-001	Mantenim. Vent. Proyect. de Aluminio (fijación y burletes goma)	un	8,00		
12.5	72102602-001	Mantenim. Puertas de Aluminio (fijación y burletes de goma)	un	4,00		
12.6	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerraduras de Aluminio	un	2,00		
12.7	72101903-001	Manten. de Paños Fijos de Aluminio (fijación y burletes goma)	un	2,00		
12.8	72102602-004	Provisión y Colocación de Vidrios 6 mm.	m2	1,40		
12.9	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,44		
12.10	72131601-013	Limpieza de Piso	m2	201,60		
		Pintura de Estructura de HºAº al Látex				
12.11	72102402-002	Pilar	m2	43,12		
12.12	72102402-002	Parapeto	m2	48,53		
12.13	72102402-002	Cielorraso	m2	64,35		
		Pintura Sintética de Rubros Metálicos				
12.14	72102402-001	Pasamano Escalera	ml	45,00		
12.15	72102402-001	Pilar	m2	6,40		
12.16	72102401-003	Puerta	m2	4,20		
12.17	72102401-003	Pórtico de Acceso	m2	16,32		
					Sub-Total: Gs. :	
13		**NIVEL +14,68 (interior)**				
		Cabina	-	-	-	- -
13.1	72102602-001	Provisión y Colocación de Puerta de Madera	un	1,00		
13.2	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Madera	un	1,00		
13.3	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	11,00		
13.4	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Látex	m2	17,75		
13.5	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23		
13.6	72102401-002	Pintura de Paredes al Látex (incluye caja de escalera)	m2	132,06		
					Sub-Total: Gs. :	
14		**Limpieza**				
14.1	72131601-013	Limpieza de Escalera Interna de Granito de Todos los Niveles	m2	59,50		
					Sub-Total: Gs. :	
15		**FACHADA PRINCIPAL**				
15.1	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	326,68		
15.2	72101607-002	Enduído de Paredes	m2	53,00		
15.3	72131601-013	Limpieza de Piso Baldozón de Hº	m2	162,00		

15.4	72131601-013	Limpieza de Piso de Escalera Externa	m2	128,60		
15.5	72102602-001	Mantenimiento de Puertas tipo Blindex	un	2,00		
15.6	72102402-002	Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Canteros,Pilares, Pared y Techo)	m2	193,27		
		Pintura Sintética de Rubros Metálicos				
15.7	72102402-001	Pasamano Escalera	ml	39,15		
15.8	72102402-001	Techo	m2	13,95		
15.9	72102401-003	Puerta	m2	4,30		
15.10	72102402-001	Reja y Portón	m2	31,30		
					Sub-Total: Gs. :	

16 **FACHADA SECUNDARIA**

16.1	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	68,20		
16.2	72102401-001	Pintura Sintética de Ducto Metálico	m2	19,80		
16.3	72101903-001	Reparación de Tapa Ducto Metálico	un	2,00		
16.4	72102602-004	Provisión y Colocación de Chapa Fibra de Vidrio	m2	74,20		
16.5	72102401-001	Pintura Sintética de Senefa Metálica	m2	150,00		
					Sub-Total: Gs. :	

17 **AZOTEA**

17.1	72103003-001	Retiro de Poliuretano	m2	221,99		
17.2	72101601-001	Preparación	m2	117,35		
17.3	72101601-001	Contrapiso	m2	117,35		
17.4	72101601-001	Alisada	m2	117,35		
17.5	72103003-001	Retiro de Piso Baldozón de Hº	m2	117,35		
17.6	72102507-001	Provisión y Colocación de Aislación (Impermeabilización)	m2	221,99		
17.7	72102401-001	Pintura Sintética de Puerta Metálica	m2	7,70		
					Sub-Total: Gs. :	

Mitigación de Impacto Ambiental

18

18.1	70111703-001	Provisión y colocación de tierra abonada.	m3	12,00		
18.2	70111703-001	Provisión y cultivo de Mirtos	un	20,00		
18.3	70111703-001	Provisión y cultivo de Santa rita enana.	un	10,00		
18.4	70111703-001	Provisión y cultivo de Punta lila.	un	10,00		
18.5	70111703-001	Provisión y cultivo de Clavito.	un	15,00		
18.6	70111703-001	Provisión y cultivo de Ligustro japonés.	un	30,00		
18.7	70111703-001	Provisión y cultivo de pasto brasilero (incluye abono y riego)	m2	40,00		
					Sub-Total: Gs. :	

TOTAL:

1 **INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE Y SISTEMAS DE BOMBEO Y DESAGUE**

		Instalación de agua corriente.				
1.1	81141807-002	Reparación y reposición de cañería cortada en Sala de Bombas	gl	1,00		

1.2	81141807-002	Reinstalación de Bomba auxiliar en Sala de Bomba	gl	1,00		
1.3	72101803-001	Limpieza del tanque de bombeo de agua potable (en subsuelo).	gl	1,00		
1.4	72101803-001	Limpieza del tanque auxiliar de agua potable (15.000 l.)	gl	1,00		
		Desagüe pluvial				
1.5	72102304-009	Mantenimiento y/o reparación de bomba auxiliar en Sala de Bombas Pluviales	gl	1,00		
1.6	72102304-009	Limpieza del reservorio de agua de lluvia	gl	1,00		
1.7	72102304-009	Mantenimiento de rejillas de desagues existentes	gl	1,00		
1.8	72102304-009	Reparacion de cañerías de desagüe pluvial (en tercer nivel).	gl	1,00		
1.9	72102304-009	Reparación de cañería y embudo desagüe pluvial (en tercer nivel).	gl	1,00		
1.10	72102304-009	Reparación de un tramo de cañería de 150 mm desagüe pluvial en la vereda, c/ reposición de vereda.	gl	1,00		
		Desagüe cloacal				
1.11	72102304-003	Limpieza y mantenimiento de instalaciones existentes	gl	1,00		
1.12	72102304-007	Construcción de caseta de mampostería, externa, c/ tapa metál. para maniobra de bombas de drenaje cloacal	gl	1,00		
1.13	72102304-003	Modificación de cañería de desague cloacal p/ maniobra de bombas desde caseta externa a construir	gl	1,00		
1.14	72102304-003	Desmontaje, reparación y recolocación de bomba auxiliar de drenaje cloacal	gl	1,00		
				Sub-Total: Gs. :		

TOTAL:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
1	**NIVEL -3,36 Y -2,10 (SUBSUELO:INCLUYE BÓVEDA + BAÑOS)**					
1.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	4,00		
1.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, tipo industrial, de adosar, c/ react. electrón.	un	5,00		
1.3	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x40 w, de adosar, equipo completo	un	3,00		
1.4	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos tipo Tortuga, c/ lámpara tipo Dulux, rosca E27, 220/240 V, 15W	un	7,00		
1.5	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	20,00		
1.6	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 15 watt, 220/240 V, para artefactos tortuguitas	un	29,00		
1.7	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario	un	7,00		
1.8	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	7,00		
1.9	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	20,00		
1.10	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	10,00		
1.11	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	4,00		
1.12	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes)	un	5,00		
1.13	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto y toma(similar a las existentes)	un	3,00		

1.14	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos y toma(similar a las existentes)	un	1,00		
					Sub-Total: Gs. :	
2	**NIVEL -0,12 (interior)**					
2.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00		
2.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00		
2.3	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. Tipo Dulux, 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	3,00		
2.4	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	43,00		
2.5	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	21,00		
2.6	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario	un	30,00		
2.7	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	30,00		
2.8	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	63,00		
2.9	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	12,00		
2.10	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	6,00		
					Sub-Total: Gs. :	
3	**NIVEL +0,96 (interior)**					
3.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00		
3.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00		
3.3	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos tipo Tortuga, c/ lámpara TIPO Dulux, rosca E27, 220/240 V, 15W	un	3,00		
3.4	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. Tipo Dulux, 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	3,00		
3.5	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	63,00		
3.6	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	21,00		
3.7	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario	un	30,00		
3.8	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	30,00		
3.9	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	63,00		
3.10	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	12,00		
3.11	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	6,00		
				Sub-Total: Gs. :		
4	**NIVEL +3,12 (interior)**					
4.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00		
4.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00		
4.3	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. Tipo Dulux, 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	3,00		
4.4	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	58,00		

4.5	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	23,00		
4.6	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos, según necesario	un	20,00		
4.7	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	20,00		
4.8	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	58,00		
4.9	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	9,00		
4.10	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	7,00		
				Sub-Total: Gs. :		
5	**NIVEL + 4.92 (interior)**					
5.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00		
5.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón.	un	1,00		
5.4	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00		
5.5	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. Tipo Dulux, 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	1,00		
5.6	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	70,00		
5.7	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	16,00		
5.8	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos, según necesario	un	23,00		
5.9	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	23,00		
5.10	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	70,00		
5.11	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	6,00		
5.12	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	12,00		
5.13	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes)	un	1,00		
				Sub-Total: Gs. :		
6	**NIVEL +6,36 (interior)**					
6.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00		
6.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón.	un	24,00		
6.4	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	44,00		
4.3	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. Tipo Dulux, 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	12,00		
6.5	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	10,00		
6.6	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	9,00		
6.7	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos, según necesario	gl	3,00		
6.8	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	gl	3,00		
6.9	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	gl	9,00		

6.10	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	8,00		
6.11	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)		7,00		
				Sub-Total: Gs. :		
7			**NIVEL +8,16 (interior)**			
7.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00		
7.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón.	un	1,00		
7.3	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00		
7.4	72102201-003	Provisión e instalación de llave termomagnética unip. 32 A, tipo DIN, 3 KA.	un	1,00		
7.5	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. Tipo Dulux, 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	6,00		
7.6	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	74,00		
7.7	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	28,00		
7.8	72102201-003	Provisión e instalación de zócalos, según necesario	un	28,00		
7.9	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	28,00		
7.10	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	74,00		
7.11	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	9,00		
7.12	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	3,00		
				Sub-Total: Gs. :		
8			**NIVEL +11,68 (interior)**			
8.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00		
8.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón.	un	6,00		
8.3	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00		
8.4	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos tipo Tortuga, c/ lámpara TIPO Dulux, rosca E27, 220/240 V, 15W	un	9,00		
8.5	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. Tipo Dulux, 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	4,00		
8.6	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	20,00		
8.7	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	8,00		
8.8	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos, según necesario	un	6,00		
8.9	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	6,00		
8.10	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	17,00		
8.11	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	15,00		
8.12	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	4,00		

8.13	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto y toma (similar a las existentes)	un	1,00		
8.14	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes)	un	1,00		
				Sub-Total: Gs. :		
9		**NIVEL +11,68 (ALTILLO-COCINA)**				
9.1	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x40 w, de adosar, equipo completo	un	4,00		
9.2	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	6,00		
9.3	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	2,00		
9.4	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes)	un	1,00		
9.5	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	3,00		
				Sub-Total: Gs. :		
10		**EXTERNO+AZOTEA**				
10.1	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. Tipo Dulux, 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	5,00		
10.2	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos tipo Tortuga, c/ lámpara TIPO Dulux, rosca E27, 220/240 V, 15W	un	4,00		
10.3	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, tipo Dulux, rosca Edison 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	84,00		
10.4	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	3,00		
				Sub-Total: Gs. :		
11		**Instalación de señales débiles(telefonía)**				
11.1	72102201-003	Provisión y colocación de tomas tipo RJ11 para teléfono (con cableado).	un.	35,00		
11.2	72102201-003	Adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de señales débiles	un.	1,00		
				Sub-Total: Gs. :		
TOTAL LOTE 1:						
En letras ……						
LOTE 2						
1	72102305-001	**Aire Acondicionado: Reparación de torres, Condensadores, Fan Coil y cañerías de agua**	gl	3		
1.1		Provisión e instalación Motor para válvula de 3 Vías marca Honeywell.	un.	6		
1.2		Provisión e instalación Relay Térmico trifásico (de 4 a 6,5 seg) para bombas	un.	4		
1.3		Provisión e instalación Relay Térmico (de 12 a 18 seg) para ventiladores.	un.	4		
1.4		Provisión e instalación Contactores de 80 A. para bombas.	un.	6		
1.5		Provisión e instalación Contactores de 32 A. para ventiladores o condensadores	un.	10		
1.6		Provisión e instalación de Cajas de ductos flexibles de 10" para ampliaciones.	un.	6		
1.7		Provisión e instalación Conexiones flexibles de goma para cañerías de 3".	un.	18		
1.8		Provisión e instalación Abrazaderas metálicas para conexiones flexibles de 3".	un.	18		
1.9		Provisión e instalación de Correas de v/m	un.	8		
1.10		Provisión e instalación Juego de reparación de motores de bombas de	un.	8		

		condensación.				
1.11		Juego de reparación de motores de bomba de agua helada.	un.	4		
1.12		Juego de reparación de motores de ventiladores de torres de enfriamiento.	un.	4		
1.13		Juego de reparación de ventiladores (ventilación extracción mecánica).	un.	20		
1.14		Cambio de cañería de agua fría (condensación) de la parte deteriorada.	un.	25		
1.15		Cambio de cañería de la Torre de enfriamiento, parte averiada.	un.	2		
1.16		Cambio de filtro de la Torre de Enfriamiento	un.	8		
1.17		Barnizado de los motores ventiladores de la Torre de Enfriamiento.	un.	40		
1.18		Cambio de filtro de aire de todos los Fan Coil de aluminio.	un.	60		
1.19		Carga de gas.	un.	80		
1.20		Aislación de ductos en partes averiadas.	un.	6		
1.21		Limpieza de los condensadores.	un.	6		
1.22		Limpieza de los evaporadores.	Un.	14		
1.23		Cambio de pulsadores de encendido y apagado de los tableros eléctricos de los Fan Coil.	Un.	28		
1.24		Cambio de rulemanes de la turbina de los Fan Coil.	un.	32		
1.25		Cambio de rulemanes de los motores eléctricos de los Fan Coil,	un.	1		
1.26		Cambio de agua del sistema de agua helada y tratamiento del mismo con químicos para protección contra la corrosión, incrustaciones, lodos y algas	un.	30		
1.27		Provisión y colocación de cañerías de drenaje de torre	un.	2		
1.28		Desmontaje y reinstalación de torres de enfriamiento en coordinación con el contratista de Obras Civiles	un.	2		
1.29		Limpieza química y con hidrolavadora de alta presión de torres de enfriamiento. Incluye carcaza y depósito de agua	un.	1		
1.30		Tratamiento anticorrosivo de Fan Coil	un.	1		
1.31		Limpieza con hidrolavadora de alta presión de Fan Coil. Incluye serpentina, filtro y toda su estructura metálica.	un.	1		
1.32		Puesta en funcionamiento de equipos	gl.			
TOTAL LOTE 2						
En letras ……						
COSTO TOTAL GENERAL DE MANTENIMIENTO					**TOTAL GENERAL**	
TOTAL GENERAL:						