Municipalidad de Simón Bolívar.
RUC 80015840-7
Simón Bolívar – Tel. 0530 251 099
Departamento de Caaguazú - Paraguay

PLANILLA DE OBRA

OBRA:	Reparaciones del Palacete Municipal
UBICACIÓN:	MUNICIPALIDAD DE SIMÓN BOLÍVAR
PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD DE SIMÓN BOLÍVAR
DOMICILIO:	SIMON BOLIVAR

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1	**Instalaciones provisorias**				
1.1	Cartel de obra	GL	1,00		
2	**Albañileria**				
2.1	Demolición de revoque existente	M2	240,00		
2.2	Arreglo, reposición de mamposteria y envarillado de grietas en mampostería	M2	180,00		
2.3	Reposición de mampostería de borde, incluye revoque y cañerías de desague	M2	42,00		
2.4	Desmonte y reposición de sardinel deteriorado	ML	60,00		
3	**Aislaciones**				
3.1	Desmonte de aislación de losa existente	M2	170,00		
3.2	Reconstrucción de ailación de losa, con contrapiso, base de pendiente minima de 4 cm, alizada superior C/ Hidrófugo y colocación de mambrana asfaltica de 4 mm	M2	170,00		
4	**Pisos y contrapisos**				
4.1	Desmonte de pisos existente	M2	455,00		
4.2	Preparación de contrapiso de cascote espesor 10 cm previa compactación de suelo natural	M2	455,00		
4.3	Alisado de cemento	M2	455,00		
4.4	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato	M2	455,00		
4.5	Zocalos	ML	220,00		
5	**Revoques**				
5.1	Revoque de muros interior y esterior	M2	496,00		
5.2	Reparación de revoques y muros interior y esterior	M2	80,00		
6	**Techo**				
6.1	Demolición de techo existente	M2	150,00		
6.2	Reconstrucción de techo con arreglo de maderamen	M2	150,00		
6.3	Reposicón de Tejado General	GL	1,00		
7	**Pintura**				
7.1	Lijado y limpieza de superficies a pintarse	M2	1.700,00		
7.2	Pintura de paredes interior y exterior al latex, previo tratamiento con sellador a dos mano	M2	1.200,00		
7.3	Pintura de pilares y losa a dos mano	M2	270,00		
7.4	De ladrillos vistos con silicona a dos manos	M2	290,00		
8	**Instalaciones eléctricas**				

Municipalidad de Simón Bolívar.
RUC 80015840-7
Simón Bolívar – Tel. 0530 251 099
Departamento de Caaguazú - Paraguay

8.1	Refacción General de Instalaciones-incluye cableados, llaves y artefactos	Gl	1,00		
9	**Instalaciones pluviales**				
9.1	Con Canaleta de chapa galvanizadaz y desagues	Ml	36,00		
10	**Aberturas**				
	Colocación de Puertas blindex 1,60 x 2.10	GL	1,00		
11	**Instalaciones Sanitrias**				
11.1	Reacondicionameinto de instalaciones SSHH y desague cloacal	GL	1,00		
12	**Limpieza Final**	GL	1,00		
	TOTAL				

OBSERVACION: Son guaranies . Estos precios incluyen I.V.A.