MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
OBRA: REFUGIO DE PASAJERO-REPARACIÓN-CONSTRUCCIÓN						
UBICACIÓN: MBUYAPEY						
Nº	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
		REPARACIÓN DE 17 REFUGIOS PEATONALES				
1	82101502-003	Reparación de Cartel de Obras	UNI	17,00		
2	72102508-001	Reparación de Piso tipo layota	M2	34,00		
3	72131601-007	Reparación de Techo de tejas coloniales con tejuelon	M2	51,00		
4	72131601-005	Reparación de Banco de mampostería con terminación en madera tipo tablón	UNI	17,00		
5	72101603-001	Reparación de Canaleta de chapa galvanizada con bajada	UNI	17,00		
6	72131601-012	Pintura de canaleta	ml	204,00		
7	72131601-012	Pintura de mampostería a la vista con silicona	M2	268,60		
8	72131601-012	Pintura de techo al barniz	M2	204,00		
		CONSTRUCCIÓN DE 6 REFUGIOS PEATONALES				
9	82101502-003	Cartel de Obras	UNI	6,00		
10	72131601-002	Trabajos preliminares-replanteo	UNI	6,00		
11	72131601-002	Excavacion y cargado de piedra bruta	M3	13,80		
12	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	M2	25,20		
13	72102507-001	Aislacion Hidrofuga	M2	4,80		
14	72102905-001	Relleno y compactacion	M3	36,00		
15	72131601-009	Contrapiso de H°P°	M2	72,00		
16	72131601-009	Piso tipo layota	M2	72,00		
17	72131601-015	Pilares de mamposteria de 0.45 x 0.45 con terminacion en arco	ml	52,80		
18	72131601-007	Cabriadas de madera	UNI	12,00		
19	72131601-007	Techo de tejas coloniales con tejuelon	M2	84,00		
20	72131601-005	Banco de mamposteria con terminacion en madera tipo tablon	UNI	6,00		
21	72101703-005	Cantero de mamposteria a la vista - aislacion hidrofuga cara interna	UNI	12,00		
22	72101603-002	Canaleta de chapa galvanizada con bajada	ml	72,00		
23	72131601-012	Pintura de canaleta	ml	72,00		
24	72131601-012	Pintura de mamposteria a la vista con silicona	M2	94,80		
25	72131601-012	Pintura de techo al barniz	M2	72,00		
26	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	UNI	6		
		TOTAL Gs:				