Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 23 de octubre de 2.017.-

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Ítems	Cod. Catalogo	Descripción de la Obra	U.M.	Cant.
1	82101502-004	Cartel de Obra de 1,40 x2,80 de chapa con marco metálico.	un	2,00
2	72131601-002	Replanteo General y fijación de cotas.	m2	2.449,50
3	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora.	m2	2.449,50
4	72131701-007	Canal de desague pluvial con muro de PBC (con piedra negra basaltica) y piso de H simple y sin tapa de HºAº, profundidad de 1,20 metros (incluye acceso vehicular)	ml	192,30
5	72131702-003	Acceso vehicular de hº aº de 10cm de espesor con hierro de 8mm c/10cm.	m3	5,20
6	72131701-017	Alcantarilla con muros de piedra bruta 0,30 con piedra negra basaltica, profundidad de 1.20m y tapa de losa de hºaº de 15 cm de espesor y hierros de 10mm en ambas direcciones c/15 cm de dosificación 1:3:3.	m2	26,55
7	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compacta con pisón a mano y terminación con vibrocompactador.	m2	2.473,50
8	72101703-004	Cordón simple de hormigón.	ml	150,20
9	72103003-001	Demolición de tapa de losa de hºaº existente en mal estado.	m2	147,14
10	72131601-009	Piso de hºpº en canal existente.	ml	103,60
11	72131601-004	Reconstrucción de tapa de hºaº de canal de piedra existente (grosor de 10cm con doble armadura de hierros de 10mm c/15 cm, dosificación 1:3:3) con apoyo sobre dados de hormigón de 0,10 x 0,10 x 0,10cm.	m3	14,71
12	72102905-001	Relleno con tierra del paseo central y plantación de árboles nativos c/ 5metros (incluye limpieza y retiro de piedras del paseo central)	gl	1,00
13	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros.	gl	1,00

Miguel Almada
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2173

Arq. Miguel Almada
MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS