PLANILLA DE COMPUTO METRICO TERRAPLEN			
Items A	**Rubro**	**Un.**	**Cant.**
1	**Acahay, Tramo- Cerro guy/ San Vicente** Cargamento de arena, tipo para terraplen	m3	40
2	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	19200
3	Excavación de cunetas	ml	350
4	**Acahay, tramo- Recoleta, Caraguatay y caraguataymi Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	120
5	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	60600
6	Excavación de cunetas	ml	560
7	**Acahay, Tramo- Tuyuhu, Potrero, Potrero Arce, Potrerito - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	180
8	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	66000
9	Excavación de cunetas	ml	650
10	**Acahay, Tramo- Tape guasu - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m2	220
11	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	55000
12	Excavación de cunetas	ml	780
13	**Acahay, Tramo Yuquyty - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	130
14	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	45000
15	Excavación de cunetas	ml	595
16	**Acahay, Tramo- Itaquyty - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	340
17	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	13000
18	Excavación de cunetas	ml	3.200
19	**Acahay, Tramo Isla Bae, ivyra´´ity - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	220
20	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	14600
21	Excavación de cunetas	ml	856
22	**Acahay, tramo - Casco urbano - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	160
23	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	12300
24	Excavación de cunetas	ml	1300
25	**Acahay, tramo - Tapytagua - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	185
26	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	7350
27	Excavación de cunetas	ml	852
28	**Acahay tramo- costa Peña - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	185
29	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	8200
30	Excavación de cunetas	ml	1500
31	**Acahay tramo - Peña a cerro y CE - Cargamento de arena, tipo para terraplen**	m3	185
32	Construcción de terraplen de 0,15 m de espesor con Perfilado	m2	9300
33	Excavación de cunetas	ml	1500

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Fiscal de Obras
Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

Construccion de terraplen

los colores negro area a construir terraplenado

Construcción de canalización en los lados del camino rurales

Planta tipo

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

Municipalidad de Acahay
Ubicación -Acahay
Intendente: LIC. EUSTACIO LEZCANO
OBRA Construccion de Terraplen y mantenimiento del camino
Plano