ANEXO 3

1- Cantidad de los bienes 2- Descripcion 3- Especificaciones tecnicas

Datos

Unidad:
Sub-Unidad:
Publicación:
Condiciones de Pago:
Plazo de realizacion de los servicios:
Lugar de prestacion de los servicios:

Entidad: Ministerio de Salud Publica y B. Social
Dependencia: Instituto de Medicina Tropical
Lugar: Instituto de Medicina Tropical
Crédito
de acuerdo a Orden de Compra
Instituto de Medicina Tropical

Item	Cod.Catalogo	Present.	Un. De Med	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Toral IVA Incluido
				Readecuación de Instalaciones Electricas sala RAYOS X y Refuncionalizacion de areas adyacentes.	1. READECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA SALA RAYOS X.-			
1	72102201-002	Evento	Ml		1.1.1 Cable NYY 4x35 para alimentación tablero seccional desde sala de transformador	115		-
2	72102201-002	Evento	Ml		1.1.2 Electro ducto subterráneo Caño 4P de 100mm	45		-
3	72102201-002	Evento	Unid		1.1.3 Llave TM 3x100	1		-
4	72102201-002	Evento	Unid		1.1.4 Descargadores de sobretensiones de baja tensión trifásico de 40 Ka	1		-
5	72102201-002	Evento	Ml		1.1.5 Sistema de tierra independiente para conexión de equipo Rayos X cable 1x16 de cobre	115		-
6	72102201-002	Evento	Unid		1.1.6 Tablero seccional automático 80x80 con pintura a alta temperatura grado de protección IP64 con burlete de goma, compuesta de: 1 llave TM 3x100, 1 disyuntor diferencia 3x40, 1 contactor magnético accionado con pulsador de marcha y parada, 2 pulsadores de emergencia tipo hongo en Sala de Exámenes, 1 señalizador de presencia de energía RST, sistema de barra de cobre R/S/T/N/T, alimentador de tablero seccional al equipo de Rayos X con cable NYY instalado en piso ducto de hormigón 20 ml	1		-
					1.2 INSTALACIONES ELECTRICAS			-
7	72102201-002	Evento	Ml		1.2.1 Alimentación para circuito de emergencia Cable NYY de 4x25	80		-
8	72102201-002	Evento	Ml		1.2.2 Alimentación para circuito de emergencia Cable NYY de 4x50	80		-
9	72102201-002	Evento	Ml		1.2.3 Cable de 16 mm para interconexión de tableros	80		-
					1.3 INSTALACION ELECTRICA CON CONDUCTORES ANTILLAMAS			-
10	72102201-003	Evento	Unid		1.3.1 Artefacto fluorescente c/zócalo 2x40 adosado al techo	53		-
11	72102201-002	Evento	Unid		1.3.2 Circuito especial con sistema a tierra (toma chuco americano)	19		-
12	72102201-002	Evento	Unid		1.3.3 Llave de corte de 25A	7		-
13	72102201-002	Evento	Unid		1.3.4 Llave de corte de 15A	5		-
					2. COLOCACION DE PISO			-
14	72131601-009	Evento	m^2		2.1 Piso cerámico alto tráfico (PI5)	252		-
15	72131601-009	Evento	Ml		2.2 Zócalo cerámico alto trafico , idem al piso	201,85		-
					3. PINTURA			-
16	72131601-012	Evento	m^2		3.1 Muro interior al látex c/ enduido	800		-
17	72131601-012	Evento	m^2		3.2 Cielorraso de losa al látex sin enduido	51		-
18	72131601-012	Evento	m^2		3.3 Baranda metálica (2.50 x 0.90) en tubos rectangulares	14,95		-
19	72131601-012	Evento	m^2		3.4 Pintura ladrillos laminados (limpieza y siliconado)	711		-
20	72131601-012	Evento	m^2		3.5 Aberturas de madera la barniz	40,74		-
21	72131601-012	Evento	m^2		3.6 Aberturas metálicas al sintético	19,8		-
					4. INSTALACION SANITARIA			-
22	72131601-011	Evento	Unid		4.1 Inodoro losa blanca c/ cisterna alta, tapa y accesorios colocado	3		-
23	72131601-011	Evento	Unid		4.2 Lavatorio con pedestal losa blanca y accesorios colocado	1		-
24	72131601-011	Evento	Unid		4.3 Lavatorio de empotrar en mesada con tapa granito natural	2		-
25	72131601-011	Evento	m^2		4.4 Mesada tapa granito natural, con pollera y zócalo (2x0,60)con soporte metálico	1,4		-
					5. COLOCACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO ANODIZADO			-
26	72131601-010	Evento	Unid		Ventana Estructura de Aluminio Anodizado Cristal Templado 1,50x1,35	1		-
					6. COLOCACION PUERTA Y VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO			-
27	72131601-010	Evento	Unid		6.1 Puerta de cristal templado 2,40 x 1,60	1		-
28	72131601-010	Evento	Unid		6.2 Ventana de escalera cristal templado	2		-
					7. ABERTURAS DE MADERA			-
29	72131601-010	Evento	Unid		7.1 Puerta tipo P1 (0,70x2,10) hoja placa	3		-
30	72131601-010	Evento	Unid		7.2 Puerta tipo P2 (0,80x2,10) hoja placa	8		-
31	72131601-010	Evento	Unid		7.3 Puerta placa de 1,20 x 2,10 x 0,15	1		-
32	72131601-010	Evento	Ml		7.4 Contra marco de cedro madera moldurada sencilla	116		-
							Sub Total	0
							Total c/ IVA	0

Observaciones:

Readecuación de Instalaciones Electricas sala RAYOS X y Refuncionalizacion de areas adyacentes.
CONTRATACION DIRECTA N° 01/2010

Dr. Oscar Merlo Faella
Director General IMT

Nota: Para más informacion contactese al tel: 292-463