MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Puente de Hormigón Armado (22m largox 6m ancho)
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayú
UBICACIÓN: Gleba 3 Oeste - Distrito de Mbaracayú

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	***Trabajos preliminares***				
1.1	Limpieza del terreno y Excavación	358,00	m3		
2	***Estructura de H°A°***				
2.1	Hormigón Armado Zapatas	19,46	m3		
2.2	Hormigón Armado Pilares	3,52	m3		
2.3	Hormigón Armado Tabique	38,40	m3		
2.4	Hormigón Armado Vigas	45,88	m3		
2.5	Hormigón Armado Losa	22,80	m3		
3	***Limpieza***				
3.1	Relleno y Compactación	482,00	m3		
3.2	Limpieza final de la obra	1,00	gl		
3.3	Cartel de Obra	1,00	gl		
Total General Guaraníes					

Son Guaranies: