Asunción, 11 de octubre de 2021.-

REF.: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO PARA LA T.O.A" ID N° 390053

ADENDA N° 01

Señores
OFERENTES
PRESENTE

Datos de la Licitación
Punto 15: Muestras, debe ser:

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: **SI.**

Para sala de bombas:

- *Válvula de control en brazo de succión conforme a especificaciones técnicas.*
- *Válvula de control en brazo de impulsión de bomba principal conforme a especificaciones técnicas.*
- *Válvula de retención en brazo de impulsión de bomba principal conforme a especificaciones técnicas.*
- *Presostatos para arranque de bomba principal listado UL.*
- *Manómetro conforme a requerimientos de NFPA 20.*

Para red de bocas de incendio equipadas:

- *Válvulas sectorizadoras conforme a especificaciones técnicas.*
- *Uniones de caños listadas UL, conforme a especificaciones técnicas.*
- *Soportería listada UL, conforme a especificaciones técnicas.*
- *Tubería listada con certificación ul, (niple de 1 metro de longitud, diámetro de 2 ½ pulgadas).*
- *Boca de incendio equipada conforme a ordenanza 468/14.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

- *Presentación de esquema axionométrico del sistema de bombeo desde la succión dentro de la reserva técnica hasta la válvula de control de impulsión, en el cual se detallarán todos los componentes y características que componen el sistema. Se deberá presentar en forma escrita con la carta-oferta.*

  Este esquema deberá estar conforme a requerimientos de la norma NFPA 20 con las siguientes excepciones:
- *No se requiere que la bomba principal sea listada UL, se reutilizara la bomba existente.*
- *No se requiere que el controlador de bomba principal sea listado UL, pero sí que sus componentes de fuerza cuenten con certificación UL.*
- *El arranque de la bomba principal se realizará conforme a norma une 23.500.*
- *No se requiere caudalimetro en la tubería de retorno.*
- *No se requiere cabezal de prueba.*
- *Las válvulas de control y retención de la bomba principal, así como los presostatos deberán ser listados UL.*
- *El colector de succión de la bomba principal debe ser de 3 pulgadas.*
- *El colector de impulsión de la bomba principal debe ser de 3 pulgadas.*

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS · Sub - UOC

Carlos G. Agüero
Sub - Contrataciones UOC
Terminal de Ómnibus - Asunción