PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	gl	1,00		
1.2	Replanteo de Obra	gl	1,00		
1.3	Limpieza y Preparación del terreno	m2	18.240,00		
1.4	Pavimento Tipo enripiado h= 10 cm c/relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada(o canto rodado natural) compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final con rodillo de 9 ton	m2	13.300,00		
1.5	Limpieza Final	gl	1,00		

PLANOS

Los planos se adjuntan a la presente como anexo al pliego.