CIRCULAR Nro. 2

LA CONVOCANTE EMITE LA SIGUIENTE CIRCULAR A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/12 PARA "ADQUISICIOIN DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO PARA VIGILANCIA" AD – REFERENDUM (ID: 239.500) A FIN DE DIFUNDIR LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR NUESTRO DEPARTAMENTO INFORMÁTICO RESPECTO A LAS CONSULTAS RECIBIDAS:

Consulta N° 1:
"La placa de CCTV de 16 canales irá instalada en el servidor para cámaras solicitadas?"

Respuesta: *"Si, la cámara CCTV debe ir conectada al servidor. -En el servidor CCTV IP-Híbrido para cuantos canales debe ser en ambos casos (analógicos e Ips)"*

Consulta N° 2:
"El IP-Híbrido esta limitado por la placa CCTV con 16 canales (y son analógicas), conectadas a un conector pasivo de video con tomas de alimentación Cat. 5, especificados en el PBC.

"Si solo hay 13 cámaras, entendemos que uno de los grabadores, ya sea el híbrido o la placa no va a tener cámaras conectadas a el esto es correcto? debe ser solo provisión de equipos?"

Respuesta: *"En total son 14 cámaras, 12 analógicas y 2 dommos las cuales deben ir conectadas por intermedio del conector pasivo de video con tomas de alimentación cat.5ª la placa CCTV y la misma el servidor".*

Consulta N° 3:
"Según el plano de ubicación que recibimos en el día del a visita técnica, pudimos corroborar la ubicación de las cámaras de seguridad y el servidor de video, la consulta ya realizada al encargado de seguridad que nos guió fue sobre la ubicación del controlador para los domos, ya que no completan su ubicación en el plano previo.

- *Consultamos si el controlador estaría ubicado en el mismo lugar donde se instala el servidor, en la portería o en algún departamento de seguridad designado por vosotros.*
- *Favor aclarar muchas gracias"*

Respuesta: *"El Control de los dommos estaría ubicado en la oficina del jefe de seguridad. Se tiene previsto un cableado de:*
- Dommo 1: 175 mts.
- Dommo 2: 90 mts."

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DPTO. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES U.O.C. S.E.N.A.S.A.

CIRCULAR Nro. 2

Consulta N° 4:

"Anexo III -Suministros Requeridos

La oferta deberá incluir además, la instalación, mano de obra, puesta en marcha de los equipos y acompañados de los siguientes materiales:

Itero 4: PAT (Puesta a Tierra): Jabalina de cobre 1,40m 5/8" diámetro: cumpla con normativas: IRAM 2309-2310. Con prensacables.

- *Consultamos si la instalación de la puesta a tierra debe estar instalado en anillo, unificado al sistema de PAT actual con la que cuenta el local, o se contempla la instalación de jabalinas de manera independiente para cada equipo electrónico instalado.*

- *Consultamos si al mencionar prensacables estaríamos nombrando a abrazaderas mecánicas de cobre para la unión del cable de cobre a la jabalina, y si el sistema mecánico de unión es la manera solicitada.*

- *Favor aclarar, muchas gracias."*

Respuesta: *"Se contempla la instalación de jabalinas de manera independiente para cada equipo electrónico instalado. Estaríamos nombrando a abrazaderas mecánicas de cobre para la unión del cable a la jabalina, y el sistema mecánico de unión es de la manera solicitada."*

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
U.O.C.
S.E.N.A.S.A.

BRENDA DELGADILLO VESTER
Jefa de la Unidad Operativa
de Contrataciones

Asunción, 16 de Agosto de 2012