ESC. BASICA Nº 33 CARLOS A. LOPEZ - VILLA DEL ROSARIO

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

Item	Descripcion de Rubros	Unid	Cant.	Precio unitario	Precio Total
	Preparacion de obra				
1	Limpieza y preparacion del terreno	gl	1		
2	Replanteo y Marcacion	gl	1		
3	Excavación para cimiento	m^3	10		
4	Relleno y compactacion	m^3	30		
	Albañileria				
5	Carga de cimiento PBC	m^3	10		
6	Mamp. De nivelacion 0,30	m^3	9		
7	Mamp. De nivelacion 0,45	m^3	3		
8	Mamp. De nivelacion 0,60	m^3	0,50		
9	Viga cadena de HºAº S/ nivelacion 0,30	ml	14		
10	Viga cadena de HºAº S/ nivelacion 0,45	ml	7,30		
11	Aislacion hidrofuga c/ asfalto sobre muro 0,15	ml	13		
12	Aislacion hidrofuga c/ asfalto sobre muro 0,30	ml	7,30		
13	Aislacion hidrofuga c/ asfalto de pilares	un	2		
	Mamposterias				
14	De elevacion 0,15 comun a 1 cara visto	m^2	39		
15	De elevacion 0,30 comun a 1 cara visto	m^2	29		
16	Pilares de ladrillo comun 45 x 45 - visto	m^2	4,80		
17	Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	ml	14		
	Aberturas				
18	Balancines de hierro	m^2	10,8		
19	Puerta tablero c/ marcos y acc.	m^2	1,9		
20	Vidrio doble 3mm incoloro c/ colocacion	m^2	10,8		
	Revoques				
21	Revoque a 1 capa filtrado	m^2	84		
22	Revoque de viga cumbrera de Hº Aº	ml	7		
23	Revoque de mochetas en aberturas	ml	244		
	Pisos - contra pisos				
24	Contrapiso de cascote esp. 10 cm	m^2	70		
25	Piso calcareo	m^2	70		
26	Zocalos calcareo	m^2	38		
	Techo c/ estructura de HºAº				
27	Viga cumbrera de HºAº 25 x 60	ml	7,50		
28	Viga de HºAº s/ muro 0,15m	ml	15		
29	Viga de HºAº s/ muro 0,30 m	ml	7,30		
30	Viga de madera s/ pilares 6" x 8"	ml	345		
31	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de madera	m^2	83		
	Pinturas				

32	Al agua de revoques	m^2	94		
33	al agua de pared visto	m^2	85		
34	al agua color ceramico de tejuelones	m^2	83		
35	al barniz de tirantes	m^2	83		
36	al sintetico de balancines	m^2	21,60		
37	al barniz de puertas	m^2	3,80		
Instalacion Electrica					
38	Boca de luz y tomas	un	15		
39	luminica - lamparas de bajo consumo 45 watts	un	4		
40	luminica - lamparas de bajo consumo 27 watts	un	4		
41	Limpieza final	gl	1		
TOTAL GENERAL					